

2019년도 문화재위원회

제9차 건축문화재분과위원회 회의자료

- ▣ 회의일시 : 2019. 9. 19(목), 14:00 ~
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 안 건 : 총 14건
 - 심의 10건(경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 케이블카 설치 등)
 - 검토 2건(예천 용문사 대장전 및 운장대 국가지정문화재(국보) 지정 재검토 등)
 - 보고 2건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

- | | |
|----|--|
| 1 | 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 케이블카 설치 |
| 2 | 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 교량 설치(재심의) |
| 3 | 부안 내소사 대응보전 주변 템플스테이 전용관 신축 |
| 4 | 여주 신록사 조사당 주변 방문자 편의시설 설치(2차) |
| 5 | 서울 동관왕묘 주변 청년주택 신축(4차 재심의) |
| 6 | 남원 용담사지 석조여래입상 주변 원천천 하천정비 및 친수공간 조성(2차 재심의) |
| 7 | 청주 용화사 석조불상군 주변 전통문화전수관 건립(변경허가) |
| 8 | 봉화 서동리 동·서 삼층석탑 주변 단독주택 및 창고 신축 |
| 9 | 안동 하회 충효당 생활편의시설 설치 |
| 10 | 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 숙박시설 신축 |

【검토사항】

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 11 | 예천 용문사 대장전 및 윤장대 국가지정문화재(국보) 지정 재검토 |
| 12 | 공주 계룡산 중악단 주변정비사업(공양간 개축 및 선방 개수) 검토 |

【보고사항】

- | | |
|----|---|
| 13 | 창경궁 명정문 보수공사 추진계획 보고 |
| 14 | <p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 봉화 북지리 마애여래좌상 주변 생활권 마을숲 조성사업 - 안동 이천동 마애여래좌상 주변 축사 양성화 - 안동 석빙고 주변 근린생활시설 신축(소매점) - 예산 수덕사 대응전 주변 후원 증축 |

- 청도 석빙고 주변 축사 양성화
- 울진 구산리 삼층석탑 주변 단독주택 신축(변경허가)
- 구미 황상동 마애여래입상 주변 공장 증축(엘리베이터)
- 영주 부석사 무량수전 주변 농로포장공사
- 강진 월남사지 삼층석탑 주변 축사 증축
- 청주 계산리 오층석탑 주변 농막 설치
- 천안 봉선홍경사 갈기비 주변 공장 신축
- 양산 통도사 대응전 및 금강계단 주변 경비실 정비사업
- 함양 교산리 석조여래좌상 주변 함양중·고등학교 주변 도로환경 개선사업
- 울주 천전리 각석 주변 농막 설치
- 안동 조탑리 오층전탑 주변 하천 재해예방 사업
- 청도 석빙고 주변 근린생활시설 신축(변경허가)

【심의사항】

안건번호 건축 2019-09-001

1. 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 케이블카 설치

가. 제안사항

경북 경산시 소재 보물 「경산 팔공산 관봉 석조여래좌상」 주변에 케이블카를 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 케이블카를 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘13년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2013.08.22.) : 부결
 - 역사문화경관 훼손 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상
 - 소재지 : 경북 경산시 와촌면 갓바위로 81길 176-64, 선본사(대한리)
 - 지정일 : 1965. 09. 01.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 대구 동구 진인동 산1-1번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 220m

○ 사업내용 : 케이블카 설치

구분		'13.8.22.(부결)	금차
케이블카 상부 승강장	건축면적 (연면적)	528m ² (894m ²)	798.22m ² (954.50m ²)
	구조	철근콘크리트 구조	철근콘크리트 구조
	층수, 최고높이	2층, 12.58m	2층, 12.6m
케이블카 (삭도) 사양 및 지주대	총 선로길이	1,282m	1,200m
	시간당 수송능력	1,500p/h	1,500p/h
	운전속도	5.0m/s	5.0m/s
	역사문화환경 보존지역 내 지주대	1개소(총 4개소)	0개소(총 2개소) C1 : 15m C2 : 20m
데크로드		L=200m	L=302.35m, W=2.0m (방부목재)
연결다리		L=50m	L=32m, W=2.0m (H형강, 방부목재)
전망데크		2개소	A=36m ² , W=2.0m, 3개소(H형강, 방부목재)

2. 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 교량 설치(재심의)

가. 제안사항

경북 칠곡 소재 보물 「칠곡 기성리 삼층석탑」 주변에 교량을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 교량을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2019.08.22.) : 보류
 - 칠곡군 문화재 정비 계획 확인 필요
 - 교량과 교대부 상세도면 제출

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 칠곡 기성리 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 칠곡군 동명면 기성리 1028번지
 - 지정일 : 1969. 06. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 칠곡군 동명면 기성리 945-2번지 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 95m
 - 사업내용 : 교량 설치
 - 길이 : 18.7m, 폭 : 7.0m
 - 구조 : 철근콘크리트 구조

3. 부안 내소사 대응보전 주변 템플스테이 전용관 신축

가. 제안사항

전북 부안군 소재 보물 「부안 내소사 대응보전」 주변 템플스테이 전용관을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 보호구역 내 템플스테이 전용관을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 부안 내소사 대응보전
 - 소재지 : 전북 부안군 진서면 내소사로 243, 내소사
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 부안군 진서면 석포리 261임, 산82-1임
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용 : 템플스테이 전용관 신축
 - 건축면적 : 94.5㎡
 - 층수/최고높이 : 1층/6.95m
 - 양식 : 5×2칸, 5량가, 팔작지붕
 - 기타 : 거친돌 석축형 배수로 설치(H=1.2m, L=34m)

4. 여주 신륵사 조사당 주변 방문자 편의시설 설치(2차)

가. 제안사항

경기 여주시 소재 보물 「여주 신륵사 조사당」 주변에 방문자 편의시설을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.





나. 제안사유

- 문화재 주변에 방문자 편의시설을 설치하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제3차 건축문화재분과 심의결과(2019.03.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해 우려(규모, 양식, 위치 부적절)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 여주 신륵사 조사당
 - 소재지 : 경기 여주시 천송동 282 신륵사
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 여주시 천송동 283-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 62m

○ 사업내용 : 방문자 편의시설 설치

구분	'19.3.21.(부결)	금차
이격거리	보호구역에서 49m	보호구역에서 62m
건축면적(연면적)	100.98m ² (100.98m ²)	108.90m ² (108.90m ²)
구조, 양식	한식목조, 팔작+맞배지붕	한식목조, 맞배지붕
층수 / 최고높이	1층 / 6.4m	1층 / 6.0m
평면도		
정면도		

- 기타 : 기존 가설물인 문화재안내소, 기와불사건물 철거

5. 서울 동관왕묘 주변 청년주택 신축(4차 재심의)

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물 「서울 동관왕묘」 주변에 역세권 청년주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 청년주택 신축이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “서울특별시 문화재보호조례 별표 1에 따른 문화재 주변 건축물 높이 기준에 따름”에 해당됨.
 - ※ 높이기준(4대문밖) : 보호구역 경계선 7.5m높이에서 양각 27°선 이내.
 - 허용기준 공통사항 “건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의”에 따라 심의대상 사업임.
 - ※ ‘19년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2019.04.18.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의
 - ※ ‘19년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2019.05.16.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
 - ※ ‘19년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2019.06.20.) : 부결
 - 진입부 역사문화경관 저해
 - ※ ‘19년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2019.07.18.) : 부결
 - 진입부 역사문화 경관 저해(높이 축소 조정 필요)
 - ※ ‘19년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2019.08.22.) : 보류
 - 관계전문가 추가 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 서울 동관왕묘
 - 소재지 : 서울 종로구 승인2동 238-1
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 종로구 승인동 240-1 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 60m
 - 사업내용 : 역세권 청년주택 신축

구분	'19.05.16.(부결)	'19.06.20.(부결)	'19.07.18.(부결)	금차
대지면적	979.5m ²	좌동	좌동	좌동
건축면적 (연면적)	655.03m ² (9,300.94m ²)	655.03m ² (8,396.05m ²)	좌동	655.03m ² (8,093.46m ²)
층수 (최고높이)	지하2층/지상16층 (49.4m)	지하1층/지상15층 (45.55m)	좌동	지하1층/지상14층 (43m)
구조	철근콘크리트조	좌동	좌동	좌동
기타	-	-	입면계획 변경	좌동

6. 남원 용담사지 석조여래입상 주변 원천천 하천정비 및 친수공간 조성(2차 재심의)

가. 제안사항

전북 남원시 소재 보물 「남원 용담사지 석조여래입상」 주변에 원천천 하천 정비 및 친수공간을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 하천정비 및 친수공간 조성이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2019.05.16) : 부결
 - 역사문화경관 저해 우려(자전거교 신설 위치 변경 필요)
- ※ ‘19년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2019.08.22) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의, 교량 설계도서 보완 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 남원 용담사지 석조여래입상
 - 소재지 : 전북 남원시 주천면 원천로 165-12 (용담리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 남원시 신촌동 ~ 주천면 고기리 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 100m

○ 사업내용

가. 하천정비사업 정비구간(용담교 직하류~개미교 직상류, L=1,500m)

- 자전거교 신설 : L=56.3m, B=4.2m

- 제방보강 : 신촌우1지구(보축 353m, 여유고 H=0.8m),
원천좌1지구(보축 239m, 여유고 H=0.8m)

나. 친수공간 조성 : 버스승강장 주변(580m²)

※ 자전거교 신설 위치를 하류쪽으로 54m 이동시켰으며, 더 이격시키기에는 교량설치로 인해 상류부 수위상승과 이에 따른 계획제방고가 높아져 추가적인 사유지 편입, 지장물 저촉 등 발생.

7. 청주 용화사 석조불상군 주변 전통문화전수관 건립(변경허가)

가. 제안사항

충북 청주시 소재 보물 「청주 용화사 석조불상군」 주변 전통문화전수관 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 변경허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 보호구역 내 전통문화전수관 건립 변경 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 국가지정문화재 보호구역 내임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 청주 용화사 석조불상군
 - 소재지 : 충북 청주시 서원구 무심서로 565
 - 지정일 : 1989. 04. 10.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충북 청주시 서원구 무심서로 565
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내

○ 사업내용 : 전통문화전수관 건립

구분	기존 허가안	변경안
건축면적(연면적)	414.72m ² (1,658.88m ²)	397.44m ² (943.92m ²)
구조, 양식	철근콘크리트조, 한식기와지붕	좌동
층수 / 최고높이	지하2층, 지상2층 / 11.6m	지상2층 / 11.6m
기타	기존 종무소 철거	기존 종무소 사용

8. 봉화 서동리 동·서 삼층석탑 주변 단독주택 및 창고 신축

가. 제안사항

경북 봉화군 소재 보물 「봉화 서동리 동·서 삼층석탑」 주변에 단독주택 및 창고를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 및 창고를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 봉화 서동리 동·서 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 봉화군 춘양면 서원촌길 8-14(서동리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 봉화군 춘양면 서동리 101-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 60m
 - 사업내용 : 단독주택 및 창고 신축
 - 단독주택
 - 건축(연)면적 : 89.27㎡
 - 구조 : 경량철골구조
 - 층수/높이 : 지상1층 / 5.1m

- 참고

- 건축(연)면적 : 28.0m²
- 구조 : 경량철골구조
- 층수/높이 : 지상1층 / 5.35m

9. 안동 하회 충효당 생활편의시설 설치

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물 「안동 하회 충효당」에 생활편의시설을 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재에 생활편의시설을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 당해 문화재임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 안동 하회 충효당
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 종가길 69(하회리)
 - 지정일 : 1964. 11. 14.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 풍천면 종가길 69
 - 사업내용 : 생활편의시설 설치
 - 안채 : 문간채 광2개소 → 욕실 2개소
 - 면적 13.08m²
 - 행랑채 : 정지1칸, 광1칸 → 욕실 2개소
 - 면적 13.0m²

라. 참고사항

○ '09년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의내용

- 신청내용 : 수세식 화장실 겸 샤워실 신축

• 위치 : 안채 우측 텃밭

• 내용

· 연면적 : 17.10m²

· 구조 : 목조 / 기와 / 맞배지붕 / 1층

· 높이 : 4.52m

※ '09년 안동시 고택관광자원화 사업으로 전통문화체험장을 육성하기 위한 사업임.

- 심의 결과 : 조건부가결(설계도서는 관계전문가의 자문을 받아 보완하여 시행하도록 함.

10. 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 숙박시설 신축

가. 제안사항

울산 울주군 소재 보물 「울주 간월사지 석조여래좌상」 주변 숙박시설을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박시설을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 울주 간월사지 석조여래좌상
 - 소재지 : 울산 울주군 상북면 등억알프스리 512-1
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 울산 울주군 상북면 등억알프스리 514-7번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에 인접
 - 사업내용 : 숙박시설 신축
 - 건축면적(연면적) : 649.3㎡(1,648.2㎡)
 - 층수 / 높이 : 지상 3층/ 13.85m
 - 구조 : 철근콘트리트조

【검토사항】

안건번호 건축 2019-09-011

11. 예천 용문사 대장전 및 윤장대 국가지정문화재(국보) 지정 재검토

가. 제안사항

경북 예천군 소재 「예천 용문사 대장전 및 윤장대」에 대한 국가지정 문화재(국보) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 예천군 소재 「예천 용문사 대장전 및 윤장대」를 국가지정문화재(국보)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ '19년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2019.04.18) : 보류
- 동산분과 검토를 거친 이후 재검토토록 함.
- ※ '19년 문화재위원회 제4차 동산문화재분과 보고결과(2019.06.13) : 원안접수

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 보물 제145호 「예천 용문사 대장전」,
보물 제684호 「예천 용문사 윤장대」
 - 소재지 : 경북 예천군 용문면 용문사길 285-30(내지리 391번지)
 - 지정일 : 1963. 01. 21. / 1980. 09. 16.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(국보) 지정 신청
 - 명 칭 : 예천 용문사 대장전 및 윤장대(醴泉 龍門寺 大藏殿 및 輪藏臺)
 - 소유자(관리자) : 용문사(용문사)
 - 소재지 : 경북 예천군 용문면 용문사길 285-30(내지리 391번지)
 - 조성연대 : 조선시대/고려시대
 - 지정면적 : 135.6㎡(보호구역 14,060.4㎡)
 - 구조/형식 : 대장전(목구조/오량가/맞배지붕), 윤장대(목구조/불교공예/팔각지붕)

12. 공주 계룡산 중약단 주변정비사업(공양간 개축 및 선방 개수) 검토

가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 충남 공주시 소재 보물 「공주 계룡산 중약단」 주변 공양간 개축 및 선방 개수 공사에 대하여 부의 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 충남 공주시 소재 보물 「공주 계룡산 중약단」 주변 공양간 개축 및 선방 개수 공사에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 공주 계룡산 중약단

- 소재지 : 충남 공주시 계룡면 양화리 산8번지
- 지정일 : 1999. 03. 02.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 충남 공주시 계룡면 양화리 산8번지
- 사업예산 : 700,000천원(국비 490,000천원, 지방비 210,000천원)
 - ※ 사업구분 : 수리기술과 설계심사 대상
- 사업지침
 - 노후 및 경관이 불량한 기존 건물 및 가설건물을 철거한다.
 - 철거 후 관계전문가 자문을 받아 적정규모의 공양간을 개축하고, 인접한 매화당 내부를 개수(리모델링)하여 선방으로 활용한다.

○ 주요내용 : 공양간 개축 및 선방 개수

- 공양간 개축

- 건축면적(연면적) : 99.0m²
- 규모 : 정면 5칸, 측면 2칸
- 구조/지붕 : 한식목구조 / 맞배지붕
- 층수/높이 : 1층 / 6.76m

- 선방(기존 공양간) 보수

- 기초공사 : (주방)토사다짐 후 무근콘크리트 타설(난방배관 설치)
- 목공사 : 인방재, 문선, 주선 설치, 쪽마루 설치
- 미장 및 수장공사 : 회벽설치, 도배, 장판, 단열재 및 목조벽체 설치
- 창호공사 : 외부 한식세살창호 설치, 내부 플라스틱창호 설치

- 창고 철거

- 면적 : 63.29m²
- 구조 : 철근콘크리트, 한식목구조
- 지붕 : 맞배지붕

【보고사항】

안건번호 건축 2019-09-013

13. 창경궁 명정문 보수공사 추진계획 보고

가. 보고사항

서울 종로구 소재 창경궁(사적 제123호) 내 보물 「창경궁 명정문 및 행각」 보수공사에 대한 추진계획을 보고합니다.

나. 보고사유

- 창경궁 명정문 보수공사 추진 중 추녀 뒤뿌리 부러짐, 연목 일부 부식이 확인되어 선자연 및 연목의 해체가 불가피한 상황으로, 연목이상 해체 보수공사를 추진하고자 보고하는 사항임

다. 보고내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장(창경궁관리소장)
- (2) 대상문화재 : 보물 「창경궁 명정문 및 행각」
 - 소 재 지 : 서울 종로구 창경궁로 185
 - 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 사업내용
 - 사업위치 : 창경궁(사적 제123호) 내 명정문
 - 주요 사업내용
 - 목 공 사 : 선자연 및 연목 해체, 일부 추녀 및 연목, 선자연 교체
 - 지붕공사 : 기와해체 후 재설치(신재보충 70% 이상), 일부 장식기와 교체
 - 단청공사 : 교체부재 단청
 - 사업기간 : 2019. 4. ~ 2020. 9.(예상)
 - 사업예산 : 1,500,000천원(예상)

라. 향후 추진계획

- 창경궁 명정문 설계변경용역 발주 : 2019. 9월 중(예정)

14. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경북 봉화군 소재 보물 「봉화 북지리 마애여래좌상」 주변 생활권 마을숲 조성사업 등 허가신청 16건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		16건	원안가결 13건 조건부가결 3건	
봉화 북지리 마애여래좌상	경북 봉화 (○○○)	<input type="checkbox"/> 생활권 마을숲 조성사업 ○ 위치 : 봉화군 물야면 북지리 701-180 회 11필지 * 제1구역(보호구역에서 50m 이격) ○ 사업내용 - 사업면적 : 1,973㎡ - 자연석 쌓기 : 0.3m*26m, 0.8m*84m, 1.2m*15m - 성토 : 122㎡ - 수목식재 : 교목 36주, 관목 1,000주	원안가결	'19.09.10
안동 이천동 마애여래입상	경북 안동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 축사 양성화 ○ 위치 : 안동시 서후면 이송천리 78 * 제4구역(보호구역에서 428m 이격) ○ 사업내용 - 건축(연)면적 : 1,720.0㎡(5개동) - 구조 : 강파이프구조 - 규모/높이 : 지상1층/3.7m	원안가결	'19.09.10

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																				
안동 석빙고	경북 안동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 근린생활시설 신축(소매점) ○ 위치 : 안동시 성곡동 826-3번지 * 제1구역(보호구역에서 108m 이격) ○ 사업내용 - 건축(연)면적 : 16.24㎡ - 구조 : 목구조 - 층수/높이 : 지상1층/4.82m	원안가결	'19.09.10																				
예산 수덕사 대웅전	충남 예산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 후원 증축 ○ 위치 : 예산군 덕산면 사천리 19 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 연면적 : 94.69㎡ * 기존 목재기둥, 차양 및 외부 화장실 철거 후 증축 - 구조 : 철근콘크리트구조 - 최고높이 : 3.06m	원안가결	'19.09.10																				
청도 석빙고	경북 청도 (○○○)	<input type="checkbox"/> 축사 양성화 ○ 위치 : 청도군 화양읍 서상리 152-15번지 외 5필지 * 제3구역(석빙고에서670m, 청도읍성100m 이격) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>퇴비사</th> <th>추인 축사1</th> <th>추인 축사2</th> <th>추인 가설 축사3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>건축 연면적</td> <td>185.85㎡</td> <td>87.60㎡</td> <td>92.20㎡</td> <td>829.33㎡</td> </tr> <tr> <td>최고 높이</td> <td>5.7m</td> <td>4.6m</td> <td>4.6m</td> <td>7.7m</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>강판/ 강파이 프</td> <td>강판/ 강파이 프</td> <td>강판/ 강파이 프</td> <td>강판/ 강파이 프</td> </tr> </tbody> </table>	구분	퇴비사	추인 축사1	추인 축사2	추인 가설 축사3	건축 연면적	185.85㎡	87.60㎡	92.20㎡	829.33㎡	최고 높이	5.7m	4.6m	4.6m	7.7m	구조	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프	원안가결	'19.09.10
구분	퇴비사	추인 축사1	추인 축사2	추인 가설 축사3																				
건축 연면적	185.85㎡	87.60㎡	92.20㎡	829.33㎡																				
최고 높이	5.7m	4.6m	4.6m	7.7m																				
구조	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프	강판/ 강파이 프																				

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
울진 구삼리 삼층석탑	경북 울진 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축(변경허가) ○ 위치 : 울진군 근남면 구산리 1464-1 * 제1구역(보호구역에서 320m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 372㎡→383㎡ - 건축면적(연면적) : 73㎡(73㎡) · A동 : 25㎡, B동 : 48㎡ * A,B동 건물위치 변경 - 구조 : 한식목구조/경량철골구조 - 층수/최고높이 : 1층/5.24m→1층/4.92m * 2019년 3월 자체회의 결과 원안가결	원안가결	'19.09.10
구미 황상동 마애여래입상	경북 구미 (○○○)	<input type="checkbox"/> 공장 증축(엘리베이터) ○ 위치 : 구미시 황상동 492 * 제2구역(보호구역에서 약 65m 이격) ○ 내용 : - 건축면적(연면적) : 21.72㎡(39.68㎡) - 구조 : 일반철골구조 - 높이 : 13.8m	원안가결	'19.09.10
영주 부석사 무량수전	경북 영주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농로포장공사 ○ 위치 : 영주시 부석면 북지리 372번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 480m 이격) ○ 사업내용 : 콘크리트 포장 - 포장 : B=3.0m, L=284.0m - 수로관 : 0.6*0.6, L=144.0m	원안가결	'19.09.10
강진 월남사지 삼층석탑	전남 강진 (○○○)	<input type="checkbox"/> 축사 증축 ○ 위치 : 강진군 성전면 월남리 740-1, 740 * 제1구역(보호구역에서 약 310m 이격) ○ 내용 : 축사증축 - 건축면적 : 176㎡ - 최고높이 : 5.7m - 구조 : 경량철골구조	원안가결	'19.09.10

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																								
청주 계산리 오층석탑	충북 청주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 청주시 상당구 가덕면 계산리 63 * 제1구역(보호구역에서 50m 이격) ○ 내용 : 농막 설치 - 건축면적 : 18㎡(3m×6m) - 층수/최고높이 : 1층/2.5~2.8m - 구조 : 컨테이너	원안가결	'19.09.10																								
천안 봉선홍경사 갈기비	충남 천안 (○○○)	<input type="checkbox"/> 공장 신축 ○ 위치 : 천안시 서북구 성환읍 대흥리 232-9번지 외 3필지 * 제3구역(보호구역에서 약 410m 이격) ○ 내용 : 2개동 - 건축면적(연면적) : 2,048㎡(3,682.81㎡) - 구조 : 일반철골구조 - 층수/높이 : 3층/16.15m - 역L옹벽 : L=63m, H=0.3~1.5m - 보강토옹벽 : L=197m, H=0.3~4.8m	원안가결	'19.09.10																								
양산 통도사 대웅전 및 금강계단	경남 양산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 경비실 정비사업 ○ 위치 : 양산시 하북면 통도사로 108 * 보호구역 내(문화재에서 10m 이격) ○ 사업내용 : 경비실(종합상황실) 정비 - 경비실 증축공사 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기존</th> <th>변경</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>면적</td> <td>7.32㎡</td> <td>11.4㎡</td> <td>+4.08㎡</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>3.6m</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> - 협문 및 담장 해체 후 재설치 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>기존</th> <th>변경</th> <th>증</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>폭</td> <td>2.13m</td> <td>1.26m</td> <td>-0.87m</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>3.69m</td> <td>3.41m</td> <td>-0.28m</td> </tr> </tbody> </table> - 담장정비 : 연장 4.66m, 높이 1.35m	구분	기존	변경	증감	면적	7.32㎡	11.4㎡	+4.08㎡	높이	3.6m	좌동		구분	기존	변경	증	폭	2.13m	1.26m	-0.87m	높이	3.69m	3.41m	-0.28m	원안가결	'19.09.10
구분	기존	변경	증감																									
면적	7.32㎡	11.4㎡	+4.08㎡																									
높이	3.6m	좌동																										
구분	기존	변경	증																									
폭	2.13m	1.26m	-0.87m																									
높이	3.69m	3.41m	-0.28m																									

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
함양 교산리 석조여래좌상	경남 함양 (○○○)	<input type="checkbox"/> 함양중·고등학교 주변 도로환경 개선사업 ○ 위치 : 함양군 함양읍 함양배움길 11 * 제1, 3구역(보호구역에서 110m 이격) ○ 사업내용 : 도로환경 개선사업 - 도로폭 : 13~18m - 도로연장 : 518m - 회전교차로 - 기타 : 안전시설물, 석축(최고 2.6m), 옹벽(최고 5.3m)	원안가결	'19.09.10
울주 천전리 각석	울산 울주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 농막 설치 ○ 위치 : 울주군 언양읍 대곡리 837-2 * 제1구역(보호구역에서 300m 이격) ○ 사업내용 : 농막설치 - 규모 : 가로4.5m, 세로4.3m, 높이2.4m - 구조 : 샌드위치판넬	조건부가결 (존치기간 한정)	'19.09.10
안동 조탑리 오층전탑	경북 안동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 하천 재해예방 사업 ○ 위치 : 안동시 일직면 조탑리 152-2번지 외 9필지 * 제1구역(보호구역에서 25m 이격) ○ 사업내용 - 규모 : L=237m - 토공 · 흙깎기 : 1,552m ³ · 흙쌓기 : (다짐)1,280m ³ , (비다짐)91m ³ · 터파기 : 989m ³ · 되메우기 : 650m ³ - 배수공 : 배수관부설(D800) L=84m - 호안공 : 매트리스게비온설치 L=212m, A=2,269m ² - 포장공 : 콘크리트포장(B=3.0m, L=237m), A=711m ²	조건부가결 (관계전문가 입회 조사 - 사전조사, 터파기시)	'19.09.10

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
청도 석빙고	경북 청도 (○○○)	<input type="checkbox"/> 근린생활시설 신축(변경허가) ○ 위치 : 청도군 화양읍 동상리 45-1 * 제1구역(보호구역에서 230m, 청도읍성에서 20m 이격) ○ 내용 - 건축면적(연면적) : 145.8㎡→169.56㎡ - 건축구조 : 한식목구조(팔작지붕) - 층수 및 높이 : 지상1층 / 7.28m * 부1 창고 및 화장실 추가 - 건축면적(연면적) : 49.14㎡ - 건축구조 : 한식목구조(맞배지붕) - 층수/높이 : 1층/4.54m * 2016년 제4차 문화재위원회 원안가결	조건부가결 (도문화재 위원회 결과에 따라 시행)	'19.09.10