

2020년도 문화재위원회

제8차 건축문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2020. 8. 20(목), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 안 건 : 총 10건

- 심의 8건(의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정 등)
- 검토 1건(평창 월정사 팔각 구층석탑 상륜부 해체보수공사
추가 재검토)
- 보고 1건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정	공개
2	영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상 주변 연립주택 신축(재심의)	공개
3	영주 부석사 무량수전 주변 관광지 조성사업	공개
4	천안 봉선홍경사 갈기비 주변 산업단지 진입로 개설공사	공개
5	서울 흥인지문 주변 전통문화 체험공간 조성	공개
6	여수 흥국사 대웅전 주변 템플스테이 체험관 건립(2차)	공개
7	완주 송광사 대웅전 주변 요사채(향로전) 이전 건립(재심의)	공개
8	이천 영월암 마애여래입상 주변 삼성각 보수 및 주변정비	공개

【검토사항】

9	평창 월정사 팔각 구층석탑 상륜부 해체보수공사 추가 재검토	공개
---	----------------------------------	----

【보고사항】

10	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 안동 이천동 마애여래입상 주변 진입로 개설(변경허가) - 청송 대전사 보광전 주변정비사업(석축, 계단 공사) - 청도 석빙고 주변 도로 신설 - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 도로 확·포장 공사(양성화) - 홍천 물걸리 석조여래좌상 등 주변 물걸리 굽벙이 사육장 조성 - 전주 풍패지관 주변 업무·숙박시설 건립(재허가) - 고흥 능가사 대웅전 주변 팔영산 탐방지원센터 개축 - 제천 장락동 칠층모전석탑 주변 아파트 옆(소로1-48호) 도로 개설 - 고창 선운사 대웅전 등 주변 불교용품점 신축 - 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 임목 벌채 - 상주 양진당 주변 가설건축물(창고) 설치 - 산청 울곡사 대웅전 주변 공양간 보수 	공개
----	---	----

- 울주 대곡리 반구대 암각화 주변 문화재 안내소 건물(창고) 증축
- 구례 연곡사 소요대사탑 주변 금선암 요사채 건립(3차 변경허가)
- 여주 신륵사 조사당 국고보조사업(신륵사 설법당 건립) 검토 (5차 변경)
- 여주 신륵사 조사당 주변 천송~신남간 도로 확·포장 공사
- 청주 용두사지 철당간 주변 관광종합안내소(가설건축물) 위치 변경(2차)
- 포항 보경사 원진국사비 주변 계류보전 사업
- 공주 갑사 승탑 주변 템플스테이 전용관 건립(변경허가)
- 안동 이천동 마애여래입상 주변 전통문화공원 조성사업
- 안동 봉정사 극락전 주변 요사채 담장보수 공사
- 옥천 용암사 동·서 삼층석탑 주변 산불안전공간 조성사업
- 고흥 능가사 대웅전 주변 농어촌도로(311호선) 확포장공사
- 장성 백양사 소요대사탑 주변 내장산 국립공원 탐방로 개선공사
- 고창 선운사 대웅전 등 주변 선운사 도립공원 정비 및 생태계 복원 사업
- 여수 진남관 주변 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 공사
- 철원 도피안사 삼층석탑 주변 창고시설 신축
- 충주 억정사지 대지국사탑비 등 국가지정문화재 탁본

【심의사항】

안건번호 건축 2020-08-001

1. 의성 고운사 연수전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 의성군 소재 「의성 고운사 연수전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 의성군 소재 경상북도 유형문화재 제470호 「의성 고운사 연수전」을 국가지정문화재(보물)로 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제470호 「의성 고운사 연수전(義城 孤雲寺 延壽殿)」
 - 소재지 : 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
 - 지정일 : 2013. 04. 08.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 의성 고운사 연수전(義城 孤雲寺 延壽殿)
 - 소재지 : 경북 의성군 단촌면 고운사길 415(구계리 116)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 고운사(대한불교조계종 고운사)
 - 시대/연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 78.8㎡(보호구역 1,053.6㎡)
 - 구조/형식/형태 : 이익공/ 5량가/ 정3칸, 측3칸/ 회자형/ 팔작지붕, 겹처마
 - 재질 : 목재, 한식기와

2. 영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상 주변 연립주택 신축(재심의)

가. 제안사항

경북 영주시 소재 보물 제221호 「영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상」 주변에 연립주택을 신축 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 연립주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준
 - 제2구역 “평지붕 최고높이 8m / 2층이하, 경사지붕 최고높이 12m / 2층 이하”
 - 제3구역 “평지붕 최고높이 11m / 3층 이하, 경사지붕 최고높이 15m / 3층 이하”
 - 공통사항 : 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2020.07.16.) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 영주 가흥동 마애여래삼존상 및 여래좌상
 - 소재지 : 경북 영주시 가흥1동 264-2번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 영주시 가흥동 264-1번지 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 50m

○ 사업내용 : 연립주택 신축

구분		'20.07.16. (보류)	조정(안)	비고
대지면적		14,611㎡	좌동	-
건축면적		6,304.981㎡	좌동	-
연면적		10,222.903㎡	좌동	
동수/세대수		12개동 / 80세대	좌동	
층수/ 최고높이(m)		지하 1층, 지상 2~3층 / 11.25m	좌동	
구조		철근콘크리트 구조	좌동	
석축	자연석쌓기	H=0.3~2.5m, L=68.12m	-	
	L형옹벽	H=1.0~5.0m, L=250m	H=1.0~4.5m, L=270.5m	
	역L형옹벽	H=1.0~3.0m, L=146m	H=1.0~3.5m, L=194.6m	
	조경석쌓기	-	H=0.4~1.3m, L=87m	

※ 문화재 배면부 토지에 산책로 조성, 잔디·수목 식재 등 공원화 계획 추가

3. 영주 부석사 무량수전 주변 관광지 조성사업

가. 제안사항

경북 영주시 소재 국보 제18호 「영주 부석사 무량수전」 주변에 관광지 조성사업을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 관광지 조성 사업을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의” 및 허용기준 제3구역 “평지붕 최고 높이 8m이하, 경사지붕 최고높이 12m이하”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 영주 부석사 무량수전
 - 소재지 : 경북 영주시 부석사로 345(부석면)
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 영주시 부석면 북지리 301-1번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 100m

○ 전체사업 현황

구분	1차 사업	2차 사업	3차 사업	4차 사업(금차)
사업 내용	국유림관리사 무소, 파고라 등	대형버스 주차장 85대, 수목식재 등	소형 주차장 674대, 야생초화원 등	의상마당, 부석사이야기길, 화엄마당, 야외무대, 기존도로 확장 등
사업 기간	2015. 12	2018. 4	2020. 4	2020. 8 ~ 2022. 7
사업 면적	651m ²	8,048m ²	16,791m ²	185,641m ²
사업 비	1.5억	23억	18억	61억
허가 대상	대상아님			대상

○ 심의 사업내용 : 관광지 조성사업(4차)

- 화엄마당(13,329m²) : 법계도미로공원(57.5m*57.5m), 팔각정자(6.5m*6.5m*5.3m), 앞음벽, 사각의자(2.1m*2.1m*0.45), 피크닉테이블 등
- 화엄림(18,087m²) : 산책로(흙길/흙콘크리트 포장 : L=420m, B=2m), 플랜터, 휴게광장 등
- 기존도로 확·포장
 - 소1-1 : L=520m, B=10m(도로 및 보도 확장)
 - 중(주)1-1 : L=120m, B=3m(보도확장)

토목공사	조경공사
- 토공 · 절 토 : 1,700.0m ³ · 성 토 : 4,900.0m ³ - 우수공 · 우수관(D250~700) : 105.0m · 우수맨홀 : 10개소 · 우수받이 : 25개소	- 시설물공 · 전망데크 1식, 팔각정자 1개소, 사각의자 14개소, 야외테이블 6개소 · 앞음벽 1식, 플랜터 1식, 법계도안내판 1개소, 미로공원 1식 · 수목보호판 11개소

토목공사	조경공사
<ul style="list-style-type: none"> - 포장공 · 아스팔트 포장 : 1,480.0m² · 아스팔트 덧씌우기 : 760.0m² · 보도 포장 : 890.0m² · 콘크리트 포장 : 150.0m² 	<ul style="list-style-type: none"> - 포장공 · 인조화강석블록포장 : 6,954.0m² · 흙콘크리트포장 : 1,794.0m² - 식재공 · 교목 - 왕벚나무, 소나무 외 16수종 1,549주 · 관목 - 개나리 외 6수종 10,440주 · 초화류 - 사사조릿대 4,000본 - 우수공 · 우수관(D150~250) : 249.0m · 집수정 : 33개소 · 우수받이 3개소 · 잔디수로 : 552.0m

4. 천안 봉선홍경사 갈기비 주변 산업단지 진입로 개설공사

가. 제안사항

충남 천안시 소재 국보 제7호 「천안 봉선홍경사 갈기비」 주변에 산업단지 진입로 개설 공사를 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 산업단지 진입로 개설공사를 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의” 및 제2구역 “평지붕 최고높이 8m(2층)이하, 경사지붕 최고높이 12m(2층)이하”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 천안 봉선홍경사 갈기비
 - 소재지 : 충남 천안시 서북구 성환읍 대흥리 319-8
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 천안시 서북구 성환읍 복모리 12-2 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 80m

○ 사업내용 : 도로개설 공사

구분	국토부(안)	천안시 (제시안)
과업연장	L=1.42km	L=1.05km
도로폭원	B=15.0~21.0m	B=15.0~21.0m
구조물 최고높이	H=8.5m(고가교량)	H=8.0m(고가교량)
도로편입면적 (역사문화환경구역 내)	A=80,928m ² (A=55,813m ²)	A=69,151m ² (A=38,630m ²)

5. 서울 흥인지문 주변 전통문화 체험공간 조성

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물 제1호 「서울 흥인지문」 주변에 전통문화 체험공간 조성을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 전통문화 체험공간 조성을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 흥인지문
 - 소재지 : 서울 종로구 종로6가 69
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 종로구 창신동 463-2번지 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 50m
 - 사업내용 : 전통문화 체험공간 조성 1식
 - 부지면적 : 919.74m²
 - 건축(연)면적 : 170.4m²
 - 층수/최고높이 : 지상1층/5.5m
 - 구조 : 전통목조건축물 중 행랑의 형태
(안내소, 화장실 포함)

6. 여수 흥국사 대웅전 주변 템플스테이 체험관 건립(2차)

가. 제안사항

전남 여수시 소재 보물 제396호 「여수 흥국사 대웅전」주변에 템플스테이 체험관 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 템플스테이 체험관 건립을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2020.04.16.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의
- ※ ‘20년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2020.05.21.) : 부결
 - 건물 평면·형태 등 조정 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 여수 흥국사 대웅전
 - 소재지 : 전남 여수시 중흥동 17번지
 - 지정일 : 1963. 09. 02.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 여수시 중흥동 10-1번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 24m

○ 사업내용 : 템플스테이 체험관 건립 1식

구분	‘20.04.16. (보류)	‘20.05.21. (부결)	금차
건축면적	168.39m ²	166.32m ²	177.21m ²
구조	“T”자형 한식목구조	“—”자형 한식목구조	“ㄴ”자형 한식목구조
층수/ 최고높이	지상1층/ 7.8m	좌동	좌동
지붕	맞배지붕	좌동	팔작,맞배
기타	<ul style="list-style-type: none"> · 기존 자연석 석축 해체 후 담장 설치 : H=1.8m, L=40m · 배면부 자연석 석축 및 배수로 설치 : H=1.0m, L=48m(집수정 3개소 설치) · 오수처리시설 3톤 설치 	<ul style="list-style-type: none"> · 기존 자연석석축 해체 후 자연석 석축 재설치 : H=1.0m, L=55m · 자연석 담장 및 배수로 설치 : H=1.2m, L=35m · 오수처리시설 3톤 설치 	<ul style="list-style-type: none"> · 기존 자연석석축 해체 후 자연석 석축 재설치 : H=1.0m, L=40m · 자연석 담장 및 배수로 설치 : H=1.2m, L=35m · 오수처리시설 3톤 설치

7. 완주 송광사 대응전 주변 요사채(향로전) 이전 건립(재심의)

가. 제안사항

전북 완주군 소재 보물 제1243호 「완주 송광사 대응전」 주변 요사채(향로전) 이전 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 요사채(향로전) 이전 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제7차 건축문화재분과 심의결과(2020.07.16.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 송광사 주지
- (2) 대상문화재 : 완주 송광사 대응전
 - 소재지 : 전북 완주군 소양면 대흥리 569-2번지
 - 지정일 : 1996. 05. 29.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 완주군 소양면 송광수만로 256-16
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 25m
 - 사업내용
 - 대지면적 : 27,617㎡
 - 건축면적 : 196.88㎡(59.55평)

- ※ 기존 향로전 면적 : 105.3m²
- 구조 : 한식목구조(정면7칸, 측면4칸)
- 층수/최고높이 : 1층/8.61m
- 지붕형태 : 팔작지붕
- 기타 : 기존 건물(4동) 철거(향로전 105.3m², 해우소 9.6m², 창고 63m²,
체력단련실)

8. 이천 영월암 마애여래입상 주변 삼성각 보수 및 주변정비

가. 제안사항

경기 이천시 소재 보물 제822호 「이천 영월암 마애여래입상」 주변에 삼성각 보수 및 주변정비를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 삼성각 보수 및 주변정비를 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 대한불교조계종 영월암 주지
- (2) 대상문화재 : 이천 영월암 마애여래입상
 - 소 재 지 : 경기 이천시 관고동 산64-1
 - 지 정 일 : 1985. 01. 08.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 경기 이천시 관고동 438번지
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 37m

○ 사업내용

<삼성각 지붕보수>

- 삼성각 연목이상 해체·설치, 기와 해체·변와
(기와 90%교체, 연목, 부연 30% 교체)

<삼성각 주변 석축 및 바닥 정비>

- 삼성각 주변 바닥공사 : 기존 견치석 석축 한단 해체((H:200mm)

- 삼성각 정면 화강석 계단 : 해체 후 설치
- 삼성각 주변 자연석 석축(H:0.5~3.8m) 쌓기 : L=33m
- 삼성각 정면 암반주위 자연석 석축(H:0.5~0.9m) 쌓기 : L=24m
- 삼성각 배면 굴뚝 우측 자연석 석축(H:0.4m) 쌓기 : L=3.2m

<안심당 좌측 석축 정비>

- 신규 자연석 석축(H:1.2m) 쌓기 : L=45.8m
(기존 석축에 연결하여 석축 설치)

【검토사항】

안건번호 건축 2020-08-009

9. 평창 월정사 팔각 구층석탑 상륜부 해체보수공사 추가 재검토

가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 평창군 소재 국보 제48-1호 「평창 월정사 팔각 구층석탑」 상륜부 해체보수공사에 대하여 부의하오니 추가 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 평창군 소재 국보 「평창 월정사 팔각구층석탑」 상륜부 해체보수공사와 관련 추가 검토를 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2019.06.20.) : 조건부가결
- 해체 후 보존처리 방식 등 보수계획을 구체화하여 재심의토록 함.
- ※ 문화재청(수리기술포) 조건부 설계승인(2019.07.10.)
- 석탑 노반이상 해체 설치, 수납상자 제작, 부식화합물 제거, 탈염 및 방청 처리, 보호코팅, 정밀현황조사 등
- ※ ‘20년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2020.05.21.) : 보류
- 해체에 따른 조치계획, 활주와 석재의 분리 방안 등 작업 방법 제시

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 평창 월정사 팔각 구층석탑
 - 소재지 : 강원 평창군 진부면 오대산로 374-8
 - 지정일 : 1962. 12. 20.

(2) 사업내용

- 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 팔각 구층석탑 상륜부를 원형대로 해체보수한다.
- 사업예산 : 250,000천원(국비 175,000천원, 지방비 75,000천원)
- 사업내용 : 석탑 상륜부 해체설치(노반 이상)
 - 상륜부 금속 보존처리(부식화합물 제거, 탈염처리, 방청처리, 보호코팅 등)
 - 상륜부 석재 보존처리(건식·습식 세척, 수지 처리, 강화 처리)
 - 상륜부 조사(문양건본도), 과학적 분석(방사선 투과 촬영, 재질적 특성 분석)

(3) 추가검토 : 기 검토된 노반이상 해체에서 8층 옥개석이상 해체 보수

【보고사항】

안건번호 건축 2020-08-010

10. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경북 안동시 소재 보물 제115호 「안동 이천동 마애여래입상」 주변 진입로 개설(변경허가) 등 허가신청 28건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		28건	원안가결 16건 조건부가결 6건 부결 6건	
보물 제115호 안동 이천동 마애여래입상	경북 안동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 진입로 개설(변경허가) ○ 위치 : 안동시 북후면 오산리 615,616번지 * 제4구역(보호구역에서 430m 이격) ○ 사업내용 - 콘크리트포장 : A=2,358㎡, B=4m, T=200mm - 보강토옹벽 : H=0.5~4.0m, L=120m - 흙쌓기 : 3,408㎡ - 순성토 : 3,408㎡ * '20년 1월 1차 자체검토회의 : 원안가결 - 콘크리트포장 : A=338㎡, B=4m, T=200mm - 옹벽블록 : H=0.5~2.0m, L=186m - 흙쌓기 : 2,435㎡ - 순성토 : 2,435㎡	원안가결	'20.07.27

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제1570호 청송 대전사 보광전</p>	<p style="text-align: center;">경북 청송 (○○○)</p>	<p>□ 주변정비사업(석축, 계단 공사)</p> <p>○ 위치 : 청송군 주왕산면 상의리 442-2번지 외 4필지</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 30m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 석축공사 : 260.1m</p> <p>· (A)1구간 : 1단L=4.25m, H=0.8m 2단L=6.35m, H=0.9m</p> <p>· (A)2구간 : L=4.1m, H=1.8m</p> <p>· (B)구간 : 1단L=20.2m, H=0.45m 2단L=20.2m, H=0.5m 3단L=22m, H=0.5m</p> <p>· (C)구간 : 1단L=47.7m, H=0.45m 2단L=49.2m, H=0.5m 3단L=56.2m, H=0.5m</p> <p>· (D)구간 : 1단L=17.2m, H=0.8m</p> <p>- 계단공사 : L=26.0m, H=1.65m~1.8m</p> <p>· (가)자연석계단L=10.0m, H=1.8m</p> <p>· (나)자연석계단L=10.0m, H=1.65m</p> <p>· (다)자연석계단L=6.0m, H=1.65m</p> <p>- 철거구간</p> <p>· (A)구간 : 보도블록 철거 후 지반고르기 A 258㎡</p> <p>· (C)구간 : 자연석담장 철거 L=21.5m, H=1.65m</p> <p>· (E)구간 : 현황 석축 철거 L=12.0m, H=1.0m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제323호 청도 석빙고	경북 청도 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로 신설 ○ 위치 : 청도군 화양읍 동천리 681번지 일원 * 제4구역(석빙고에서 480m 이격) ○ 사업내용 : 도로신설 - L=100m, B=8m (총 사업범위 L=1km, B=8m) - 토공 : 흙깎기 247m ³ , 흙쌓기 176m ³ - 배수공 : 측구 417m, 종배수관 146m - 콘크리트옹벽 : 25.7m - 포장공 : 표층(5cm) 776m ² , 기층 776m ² , 보도포장 82m ²	원안가결	'20.07.27
보물 제510호 칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로 확·포장 공사(양성화) ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1102번지 외 25 * 제1,3,4구역(보호구역에서 110m 이격) ○ 사업내용 : 도로 확·포장 공사 - 콘크리트 포장 및 아스콘 덧씌우기 : B=4.0~6.0m, L=327m - L형 옹벽식 측구 : H=0.2~1.5m, L=69.0m * '20년 4월 1차 자체검토회의 : 부결 : 사전조치 불명확 * 2020.7.21.현지조사	원안가결	'20.07.27
보물 제541호 홍천 물걸리 석조여래좌상 의 보물 4건	강원 홍천 (○○○)	<input type="checkbox"/> 물걸리 굽벙이 사육장 조성 ○ 위치 : 홍천군 내촌면 물걸리 1760번지 * 제2구역(보호구역에서 410m 이격) ○ 사업내용 - 건축규모 : 사육장 4동 - 대지면적 : 2,333m ² - 건축면적/연면적 : 859.04m ² (214.76m ² ×4동) - 최대높이 : 4.4m(지상 1층)	원안가결	'20.07.27

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
<p style="text-align: center;">보물 제583호 전주 풍패지관</p>	<p style="text-align: center;">전북 전주 (○○○)</p>	<p>□ 업무·숙박시설 건립(재허가)</p> <p>○ 위치 : 전주시 완산구 서노송동 603-3 일원</p> <p>* 제7구역(보호구역에서 380m 이격)</p> <p>※ '17년 제3차 문화재위원회 : 원안가결 (허가기간 : 17.03.20 ~ 19.04.30)</p> <p>○사업내용 : 업무·숙박시설 건립</p> <table border="1" data-bbox="555 745 1117 1171"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업면적</td> <td>2,704.0㎡</td> <td>2,704.01㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>1,410.06㎡</td> <td>1,449.38㎡</td> </tr> <tr> <td>건축연면적</td> <td>23,120.71㎡</td> <td>20,718.74㎡</td> </tr> <tr> <td>건축구조</td> <td>철근 콘크리트 라멘조</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>지상 15층, 지하 5층</td> <td>지상 14층, 지하 5층</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>58.2m</td> <td>53.9m</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 주요변동사항</p> <p>1. 숙박시설 층수 축소 : 15층 → 14층 (연면적 : 10,074.23㎡ → 9,208.51㎡)</p> <p>2. 오피스텔 층수 축소 : 11층 → 9층 (연면적 : 4,640.61㎡ → 3,449.6㎡)</p>	구분	당초	금차	사업면적	2,704.0㎡	2,704.01㎡	건축면적	1,410.06㎡	1,449.38㎡	건축연면적	23,120.71㎡	20,718.74㎡	건축구조	철근 콘크리트 라멘조	좌동	층수	지상 15층, 지하 5층	지상 14층, 지하 5층	높이	58.2m	53.9m	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'20.07.27</p>
구분	당초	금차																							
사업면적	2,704.0㎡	2,704.01㎡																							
건축면적	1,410.06㎡	1,449.38㎡																							
건축연면적	23,120.71㎡	20,718.74㎡																							
건축구조	철근 콘크리트 라멘조	좌동																							
층수	지상 15층, 지하 5층	지상 14층, 지하 5층																							
높이	58.2m	53.9m																							
<p style="text-align: center;">보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">전남 고흥 (○○○)</p>	<p>□ 팔영산 탐방지원센터 개축</p> <p>○ 위치 : 고흥군 점암면 성기리 381-2 외 9필지</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 160m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 탐방로 지원센터 개축 1동</p> <p>- 부지면적 : 9,892㎡</p> <p>- 건축면적 : 36㎡</p> <p>※ 기존 건축물 : 팔영산탐방지원센터(32㎡) 1동 팔영산주차장 매표소(9㎡) 1동</p> <p>- 층수/최고높이 : 1층/2.78m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'20.07.27</p>																					

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제459호 제천 장락동 칠층모전석탑</p>	<p style="text-align: center;">충북 제천 (○○○)</p>	<p>□ 주변 아파트 옆(소로1-48호) 도로 개설</p> <p>○ 위치 : 제천시 장락동 658-10번지 일원</p> <p>* 제5구역(보호구역에서 450m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 도시계획도로 B=10m, L=177.5m</p> <p>- 토공 : 흙막기 2,150m³, 흙쌓기 523m³, 터파기 788m³, 되메우기 510m³, 사토 1,905m³</p> <p>- 포장공 : 아스콘포장 1,218.7m², 접속부 포장 278m², 보도포장 314.7m², 접속부 68m²(아스콘 포장)</p> <p>- 관로공 : 우수관로(D600) L=194.5m, 오수관로(D300) L=196.6m, 상수관로(D200) L=181.3m</p> <p>- 기타 : 보차도경계석 355m 등</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>
<p style="text-align: center;">보물 제290호 고창 선운사 대웅전 및 보물 제2065호 고창 선운사 만세루</p>	<p style="text-align: center;">전북 고창 (○○○)</p>	<p>□ 불교용품점 신축</p> <p>○ 위치 : 고창군 아산면 삼인리 624-3 일원</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 270m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 불교용품점 1동 신축</p> <p>- 건축(연)면적 : 101.7m²</p> <p>※ 기존 건축물 100m² 철거 완료</p> <p>- 층수/최고높이 : 1층/7.52m</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>
<p style="text-align: center;">보물 제510호 칠곡 기성리 삼층석탑</p>	<p style="text-align: center;">경북 칠곡 (○○○)</p>	<p>□ 임목벌채</p> <p>○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 1035</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 112m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 임목벌채</p> <p>- 지적면적 : 507m²</p> <p>- 벌채면적 : 253m²(0.0253ha)</p> <p>- 벌채본수(채적) : 13본(13.44m³)</p> <p>- 임령 : 44년(34년~53년)</p> <p>- 평균수고 : 19m(16~22m)</p> <p>- 수종 : 상수리나무(모두베기)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제1568호 상주 양진당	경북 상주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 가설건축물(창고) 설치 ○ 위치 : 상주시 양진당길 23(낙동면 승곡리 194-2) * 제1구역(보호구역에서 70m 이격) ○ 사업내용 : 가설건축물(창고) 설치 - 면적 : 30㎡(5m*6m) - 높이 : 2.4m - 구조 : 컨테이너	원안가결	'20.08.10
보물 제374호 산청 율곡사 대웅전	경남 산청 (○○○)	<input type="checkbox"/> 율곡사 공양간 보수 ○ 위치 : 산청군 신등면 율곡사길 182 * 보호구역 내(문화재에서 20m 이격) ○ 사업내용 - 사업규모 : 공양간 1동 보수 - 사업예산 : 250백만원 * 문체부보조 - 공사내용 · 전면 뒷마루 철거 후 확장(12.4㎡) · 가설공사 : 강관비계 설치 · 기단공사 : 생석회다짐 해체 및 보수 · 목 공 사 : 창호, 인방재 신설 및 교체 · 미장공사 : 벽체 신설 및 재설치 · 창호공사 : 목창호 해체, 시스템창호 설치 · 기타 : 내부바닥 및 수장재 교체 등	원안가결	'20.08.10
국보 제285호 울주 대곡리 반구대 암각화	울산 울주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 문화재 안내소 건물(창고) 증축 ○ 위치 : 울주군 언양읍 대곡리 산207-1 * 제1구역(보호구역에서 100m 이격) ○ 사업내용 - 문화재 안내소 창고(4.8㎡) 증축 - 목적 : VR컨텐츠 장비 등 보관 - 높이 : 2.4m, 마감 : 징크판넬(고동색)	원안가결	'20.08.10

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
<p style="text-align: center;">보물 제154호 구례 연곡사 소요대사탑</p>	<p style="text-align: center;">전남 구례 (○○○)</p>	<p>□ 금선암 요사채 건립(3차 변경허가)</p> <p>○ 위치 : 구례군 토지면 내동리 1022</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 355m 이격)</p> <p>※ '19년 4월 2차 자체검토회의 : 원안가결</p> <p>※ '19년 7월 2차 자체검토회의(1차변경) : 원안가결</p> <p>- 지붕 변경(맞배 → 팔작), 주 진입로 변경</p> <p>※ '19년 12월 1차 자체검토회의(2차변경) : 원안가결</p> <p>- 건물 위치 조정(동남쪽 9.1m, 21.63° 남향이동)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="555 1025 1118 1361"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,037㎡</td> <td>2,304㎡</td> </tr> <tr> <td>건축(연)면적</td> <td>90㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>지붕</td> <td>팔작지붕</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>구조</td> <td>한식목구조 (5칸*2칸)</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>층수</td> <td>1층</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.62m</td> <td>좌동</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 주요변경사항</p> <p>1) 주 진입로 변경(동남쪽 진입로에서 서쪽 진입로로 변경)</p> <p>2) 주 진입로 변경에 따른 석축 추가</p> <p><당초></p> <p>- 배면부 H=1.5m, L=47m</p> <p><금차></p> <p>- 배면부 H=0.5~1.5m, L=96m</p> <p>- 전면부 H=1.5~3.0m, L=49m</p> <p>- 진입부 H=0.5~1.5m, L=71m</p>	구분	당초	금차	대지면적	2,037㎡	2,304㎡	건축(연)면적	90㎡	좌동	지붕	팔작지붕	좌동	구조	한식목구조 (5칸*2칸)	좌동	층수	1층	좌동	최고높이	6.62m	좌동	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.10</p>
구분	당초	금차																							
대지면적	2,037㎡	2,304㎡																							
건축(연)면적	90㎡	좌동																							
지붕	팔작지붕	좌동																							
구조	한식목구조 (5칸*2칸)	좌동																							
층수	1층	좌동																							
최고높이	6.62m	좌동																							

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제180호 여주 신륵사 조사당</p>	<p style="text-align: center;">경기 여주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 국고보조사업(신륵사 설법당 건립) 검토 (변경5차)</p> <p>○ 사업명 : 여주 신륵사 설법당 건립 실시 설계</p> <p>○ 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 적정 위치에 적정규모로 설법당 건립을 위한 설계 도서를 작성한다.</p> <p>○ 사업예산 : 150백만원(2018년 예산) (국비 105백만원, 지방비 45백만원)</p> <p>○ 설계내용 : 설법당 건립(변경없음)</p> <p>- 위치 : 범종각 좌측(변경없음)</p> <p>- 면적 : 316.80㎡(변경없음)</p> <p>- 층수 : 지하1층(변경없음)</p> <p>- 최고높이 : 4.1m(변경없음)</p> <p>- 양식 : 한식목구조+철근콘크리트조(변경 없음)</p> <p>※ 변경사항 : 신법당 건립으로 변화되는 차량 진입 경사로 위치 조정(기존 진입계단 좌측 (4m*8.5m)에서 우측(4m*13.6m)으로 변경)</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.10</p>
<p style="text-align: center;">보물 제180호 여주 신륵사 조사당</p>	<p style="text-align: center;">경기 여주 (○○○)</p>	<p><input type="checkbox"/> 천송~신남간 도로 확·포장 공사</p> <p>○ 위치 : 여주시 신륵사로 78 일원1 * 제3구역(보호구역에서 432m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 전체사업량 L=2.48km, 차로폭(2→ 4)</p> <p><역사문화보존지역 구역 내></p> <p>- 사업량 : L 0.22km, B=25.5m(4차로)</p> <p>※ 공사물량</p> <p>- 흙깎기 : 토사 3,910m³, 리핑암 1,709m³</p> <p>- 흙쌓기(노체) : 93m³</p> <p>- 아스팔트포장 : 3,749m²</p>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">국보 제41호 청주 용두사지 철당간</p>	<p style="text-align: center;">충북 청주 (○○○)</p>	<p>□ 관광종합안내소(가설건축물) 위치변경(2차)</p> <p>○ 위치 : 청주시 상당구 성안로59번길 15 일원</p> <p>* 보호구역 내</p> <p>※ 2020.6.8. 자체검토회의 결과 : 부결 (역사문화경관 저해)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 시설규모 : 6.25㎡(가로 2.5m*세로 2.5m)</p> <p>- 층수/최고높이 : 1층/3.0m</p> <p>※ 변경사항 : 주변경관을 고려하여 외부 색상 조정</p>	<p>조건부가결 (기 설치되어 있는 문화관광 라운지 옆으로 사업위치 조정 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>
<p style="text-align: center;">보물 제252호 포항 보경사 원진국사비</p>	<p style="text-align: center;">경북 포항 (○○○)</p>	<p>□ 계류보전 사업</p> <p>○ 위치 : 포항시 송라면 중산리 산101-1</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 20m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 계류보전 사업</p> <p>- 토공 : 토사절취665㎡, 암절취(17㎡), 성토(109㎡), 토사터파기(126㎡), 암터파기(116㎡), 잔토처리(541㎡)</p> <p>- 구조물공 : 돌골막이1(7개소), 돌골막이2(1개소), 계간수로1(172.0m), 계간수로2(14.0m), 계간수로3(15.0m), PC암거수로(3.6m), PC암거수로2(4.0m)</p> <p>※ 현지조사(20.06.03) 문화재위원 ○○○</p> <p>- 사찰 경내로의 침출수로 인해 피해가 발생하고 있어 필요한 사업이라 판단 됨</p> <p>- 현재의 지형과 주변 자연환경을 보존 할 수 있는 방안을 강구함</p>	<p>조건부가결 (현지조사 후 보완 제출된 설계도서대 로 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.03</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제257호 공주 감사 승탑</p>	<p style="text-align: center;">충남 공주 (○○○)</p>	<p>□ 템플스테이 전용관 건립(변경허가)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 공주시 계룡면 죽장리 산47-1 * 제1구역(보호구역에서 250m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 석축 추가 · 가형 석축: H=1.0~3.5m, L=33.0m · 나형 석축: H=1.3m, L=23.0m · 다형 석축: H=1.0m, L=25.0m * '19년 제5차 문화재위원회 결과 조건부 가결 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 시 관계전문가 임회, 건물 기단 높이 조정 * '19년 7월 1차 자체검토회의 결과 원안가결 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 1,182.85㎡ - 건축(연)면적 : <ul style="list-style-type: none"> · 전용1관 107.73㎡ · 전용2관 76.95㎡ - 규모 : <ul style="list-style-type: none"> · 전용1관 : 7칸*3칸 · 전용2관 : 5칸*3칸 - 높이 : <ul style="list-style-type: none"> · 전용1관 : 6.76m · 전용2관 : 6.68m - 구조/지붕 : 한식목구조/팔작지붕 	<p>조건부가결 (석축 최고 높이를 2.9m 이내로 할 것)</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제115호 안동 이천동 마애여래입상</p>	<p style="text-align: center;">경북 안동 (○○○)</p>	<p>□ 전통문화공원 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 안동시 이천동 산2번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 165m 이격) ○ 사업내용 : 전통문화공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> - 이동식 화장실 설치 : 11m*3m*3m - 디자인형 울타리 : 0.2m*0.65m(420m) - 안내판 : 종합안내판(2개소), 방향안내판(3개소), 주의안내판(4개소) 등 - 경관조명 설치 <ul style="list-style-type: none"> · 꽃밭조명 7개소(230개) · LED조명 : 5개 종류, 84개 - 옥외용 벤치 : 6개소(2.6m*0.792m, 6개소) - 식재 : 산철쭉(0.3m*0.3m, 1,080주) - 자연석 판석포장 : T=50mm, 잔디줄눈 10m² - 투수블록포장 : T=60mm, 128m² - 점자블록 : 0.3m*0.3m, 107개 	<p style="text-align: center;">조건부가결 (문화재청 에서 작성된 '사례로 보는 문화재 안내문안 작성 가이드 라인'을 참고하여 시행)</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">국보 제15호 안동 봉정사 극락전</p>	<p style="text-align: center;">경북 안동 (○○○)</p>	<p>□ 요사채 주변 담장보수 공사</p> <p>○ 위치 : 안동시 서후면 봉정사길 222</p> <p>* 보호구역 내</p> <p>○ 사업내용 : 담장보수 공사</p> <p>- 토석담장 해체/설치 : L=41.4m</p> <p>· '1'구간 담장 해체/설치(L=3.1m, H=1.1m)</p> <p>· '2'구간 담장 해체/설치(L=2.0m, H=1.6m)</p> <p>· '3'구간 담장 해체/설치(L=2.3m, H=1.74m)</p> <p>· '4'구간 담장 해체/설치(L=4.6m, H=1.34~2.04m)</p> <p>· '5'구간 담장 해체/설치(L=0.6m, H=1.41~1.50m)</p> <p>· '6'구간 담장 해체/설치(L=6.4m, H=1.51~2.95m)</p> <p>· '7'구간 담장 해체/설치(L=5.4m, H=2.48~2.78m)</p> <p>· '8'구간 담장 해체/설치(L=4.3m, H=1.69~2.87m)</p> <p>· '9'구간 담장 해체/설치(L=4.0m, H=1.69m)</p> <p>· '10'구간 담장 해체/설치(L=8.0m, H=1.69m)</p> <p>· '11'구간 담장 해체/설치(L=0.7m, H=1.69m)</p> <p>- 토석담장 철거 : L=6.5m</p> <p>· '가'구간 담장 철거(L=3.3m, H=1.69m)</p> <p>· '나'구간 담장 철거(L=3.2m, H=1.69m)</p>	<p>조건부가결 (석축부분 은 기존 쌓기법을 유지하여 시행할 것)</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p>보물 제1338호 옥천 용암사 동·서 삼층석탑</p>	<p>충북 옥천 (○○○)</p>	<p>□ 산불안전공간 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 옥천군 옥천읍 산청리 산51-1 * 보호구역 및 제1구역 내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 피해목 제거 : 0.7ha, 197본 ※ 주요공정 : 선목 제거(사찰과 협의 후 진행) - 이격거리(목재 건물에서 20~25m 거리) 제거 : B=15.m, 0.5ha (ha당 제거량 860본, 재적 및 본수대비 100%) ※ 주요공정 : 침엽수 모두베기 별채, 혼합림은 침엽수만 모두 별채(활엽수만 남김) - 공익림가꾸기(25m이상) : 3.5ha (ha당 제거량 800본, 잔존본수 950본 재적대비 35.74%, 본수대비 45.71% 작업) ※ 주요공정 : 침엽수, 활엽수 등 모든 수종 정리 	<p>조건부가결 (문화재에 대한 안전대책 수립 후 시행)</p>	<p>'20.08.10</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전</p>	<p style="text-align: center;">전남 고흥 (○○○)</p>	<p>□ 농어촌도로(311호선) 확포장공사</p> <p>○ 위치 : 고흥군 점암면 한동장터길 79</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 160m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 농어촌도로(2차로) 확장</p> <p>- 총연장 : 1.5km(문화재 구간 0.5km)</p> <p>- 도로폭 : 5.5 ~ 9.3m(문화재 구간 9.3m)</p> <p><문화재구간 사업량></p> <p>- 토공 : 흙깎기 7,143m³, 흙쌓기 1,943m³, 사토 6,262m³, 사면보호 2,940m³</p> <p>- 포장공 : 아스콘 포장 2,871m², 보도 포장 645m², 콘크리트 포장 78m²</p> <p>- 구조물공 : 돌쌓기(h=2.5m) 14m</p> <p>- 배수공 : L형측구(h=0.15) 460m J/U형측구(0.5*0.5*1.2) 71m J/U형측구(0.6*0.6*1.2) 255m J/U형측구(0.7*0.7*1.2) 89m J/U형측구(0.8*0.8*1.2) 53m 산마루 측구 45m 횡배수관(D800mm) 2개소/25m 등</p>	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해 - 절토량 과다)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제1346호 장성 백양사 소요대사탑</p>	<p style="text-align: center;">전남 장성 (○○○)</p>	<p>□ 내장산 국립공원 탐방로 개선공사</p> <p>○ 위치 : 내장산국립공원 백암사무소 ~ 백양사 방향</p> <p>* 제1구역(문화재에서 20m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 진입도로 주변 탐방로 개선</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 데크로드 추가 A=4.5㎡, 기초터파기 0.225㎡ 2. 데크로드설치(신규) A=60.35㎡, 난간(H=1.3m) 설치 L=40m, 기초터파기 6.41㎡ 3. 데크로드설치(신규) A=85.6㎡, 기초터파기 5.8㎡ 4. 지형복원 론샐백(2단) 설치 86m 5. 데크로드설치(신규) A=87㎡, 기초터파기 5.9㎡ 6. 데크계단(목재스탠드) 설치 1식 7. 데크로드 추가 A=6.75㎡, 난간(H=1.3m) 설치 L=7.24m 기초터파기 0.375㎡ 8. 로프난간 L=1,872m, 기초터파기 61.15㎡ 9. 데크로드 추가 A=21.96㎡, 기초터파기 1.5㎡ 10. 로프난간 L=912m, 기초터파기 29.79㎡ 11. 기존 데크로드 정비 A=37.4㎡ 12. 기존 목교 정비 1식 	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">보물 제290호 고창 선운사 대웅전 및 보물 제2065호 고창 선운사 만세루</p>	<p style="text-align: center;">전북 고창 (○○○)</p>	<p>□ 선운사 독립공원 정비 및 생태계 복원사업</p> <p>○ 위치 : 고창군 아산면 삼인리 532-4번지 일원</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 20m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 은행나무 군락지 휴게공간 조성</p> <p>- 면적 : 약16,530㎡</p> <p>- 조경공 : 은행나무 전정 138주, 은행나무 식재 9주, 단풍나무 식재 73주 등</p> <p>- 토공 : 흙깎기 110㎡, 흙쌓기 959㎡, 표토 제거 5,944㎡, 노면정리 6,191㎡</p> <p>- 포장공 : 경화흙(마사토) 포장 778㎡, 쇠석포장 135㎡, 자연석판석 포장 138㎡, 화강석블록 포장 382㎡, 건강 지압로 98㎡,</p> <p>- 기타 : 팔각정자 1개소, 등 의자 15개소, 세족시설 1개소, 야외테이블 7개소, 수목플랜터 앓음벽 4개소 등</p>	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>
<p style="text-align: center;">국보 제304호 여수 진남관</p>	<p style="text-align: center;">전남 여수 (○○○)</p>	<p>□ 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 공사</p> <p>○ 위치 : 여수시 군자동 438번지 일원</p> <p>* 제2구역(보호구역에서 88m 이격)</p> <p>○ 사업내용 : 도로확장 B=8m, L=81m</p> <p>- 토공 : 흙깎기 54㎡, 흙쌓기 47㎡, 사토 59㎡</p> <p>- 포장공 : 아스콘(표층)포장 951㎡, 보도 포장 58㎡</p> <p>- 배수공 : U형측구(0.3*0.4) L=8m, U형측구(0.6*0.6) L=79m, 연결관(D450mm) L=5m 등</p> <p>- 기타 : L형옹벽 18.5m 등</p>	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 환경 보존지역 내 도시계획 도로에 대한 일괄 현상변경 검토 필요)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.07.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p>보물 제223호 철원 도피안사 삼층석탑</p>	<p>강원 철원 (○○○)</p>	<p>□ 창고시설 신축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 철원군 동송읍 관우리 431-8 * 제1구역(보호구역에서 236m 이격) ○ 사업내용 : 창고 신축 및 부지조성 <ul style="list-style-type: none"> - 건축규모 : 창고 3동, 지상 1층 - 대지면적 : 5,044㎡ - 건축면적/연면적 : 590㎡ (각 200㎡, 195㎡, 195㎡) - 높이/구조 : 10.0m/일반철골구조 - 부지조성 <ul style="list-style-type: none"> · 성토 1,604㎡ · 우수받이 6EA, 우수관로 70m · 차폐수목(h=0.8~1.1m) 17주 	<p>부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p>‘20.07.27</p>
<p>보물 제16호 충주 역정사지 대지국사탑비, 보물 제17호 충주 정토사지 법경대사탑비, 보물 제658호 충주 청룡사지 보각국사탑비</p>	<p>충북 충주 (○○○)</p>	<p>□ 국가지정문화재 탁본</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충주시 엄정면 괴동리 360-1 외 2개소 ○ 내용 : 습식탁본 ○ 세부수행계획 <ul style="list-style-type: none"> - 탁비정비 → 비면 비솔질 - 탁본지 붙이고 물솔질(탁본지 안쪽으로 먹물침투방지용 지류 덧댐) - 마른형질 물기제거 - 비면 솔방망이질 → 좁쌀 솔방망이질 - 마른 후 탁본지 떼어내고 탁비 이상유무 점검 및 주변 정비 ○ 목적 : 충주지역 문화재 사진전 및 학술 대회 자료 활용 	<p>부결 (문화재 훼손 우려)</p>	<p>‘20.08.10</p>