

(단위 : 백만원)

구 분	기 간	소요예산	사 업 내 용
태원전권역	1997~2005	30,900	<ul style="list-style-type: none"> • 태원전 등 25동 496평 복원 • 지형 복구 2,100평 • 구 조선총독부 미술관(전통공예전시관) 철거
광화문 및 기타 권역	2001~2009	89,369	<ul style="list-style-type: none"> • 광화문 이전 및 서십자각 복원 101평 • 건청궁 등 30동 990평 복원 • 제수합 등 고건물 12동 보수

가. 침전권역

- 사업기간 : 1990~1995(복원정비 완료)
- 사업비 : 20,700백만원
- 사업내용
 - 강녕전 등 침전일곽 고건물 12동 794평 복원
 - 근정전 행각 등 고건물 2동 보수
 - 혼천의, 간의 등 과학문화재 2기 복원
 - 석탑, 부도 등 석조문화재 14기 이설
 - 담장 복원, 배수로 및 시설물 정비
 - 경내 지형복구 및 조경정비
 - 건물지 발굴, 고증조사 및 복원설계

나. 동궁권역

- 사업기간 : 1994~1999(복원정비 완료)
- 사업비 : 17,100백만원
- 사업내용
 - 자선당 등 동궁일곽 고건물 18동 352평 복원
 - 건춘문 등 고건물 5동 보수
 - 경회루 연지 준설, 경내 변형시설물 정비 및 지형복구
 - 구 조선총독부박물관(국립민속박물관) 철거
 - 건물지 발굴, 고증조사 및 복원설계

다. 흥례문권역

- 사업기간 : 1996~2001(복원정비 완료)
- 사업비 : 20,831백만원
- 사업내용
 - 흥례문 등 고건물 6동 517평 복원
 - 근정전 등 고건물 5동 보수
 - 영제교 및 어구 복원
 - 근정전 행각 및 근정문 보수 등

라. 태원전권역

- 사업기간 : 1997~2005 (복원정비중)
- 사업비 : 30,900백만원
- 사업내용
 - 태원전 등 고건물 25동 496평 복원
 - 경내 변형시설물 정비 및 지형복구
 - 구 조선총독부미술관(전통공예전시관) 철거
 - 건물지 발굴, 고증조사 및 복원설계
- 추진실적
 - <1997~2000년도>
 - 사업비 : 1,373백만원
 - 사업내용 : 발굴조사 및 복원설계, 구 조선총독부 철거
 - <2001~2002년도>
 - 사업비 : 20,000백만원
 - 사업내용 : 어구(394m) 및 암거배수로(75m) 정비, 태원전 등 7동 복원(기초 및 목공사), 관급목재 1차 구입(일반재 등 9종 290,206제)
- 추진계획
 - <2003~2005년도>
 - 사업비 : 9,527백만원
 - 사업내용 : 태원전 등 25동 496평 복원, 경복궁 외곽담장 보수(1,250m) 등 복원마무리

마. 광화문 및 기타권역

- 사업기간 : 2001 ~ 2009(9개년)
- 사업비 : 89,369백만원
- 사업내용
 - 광화문 이전 및 서십자각 복원 101평
 - 건청궁 등 고건물 30동 990평 복원
 - 제수합 등 고건물 12동 보수
 - 광화문 주변담장 1,050m 복원
- 추진실적 및 계획
 - <2001~2004년도>
 - 사업비 : 12,400백만원
 - 사업내용
 - 광화문권역 복원 연구용역 완료(2001~2002년)
 - 건청궁지 발굴조사 및 복원설계 완료(2002~2003년)
 - 건청궁 복원공사 추진중(2004~2006년)
 - 소주방지 및 흥복전지 발굴조사, 복원설계 추진중(2004년)
 - 제수합 보수공사 추진중(2004년)

제2절 창덕궁 복원정비

일제에 의해 왜곡·변형 훼손된 창덕궁을 전통 궁궐 본래의 양식으로 복원하여 민족정기를 회복하고 세계적 명원의 하나인 후원과 함께 궁궐문화 관광자원으로 활용하기 위하여 창덕궁 복원 정비사업을 추진하고 있다.

창덕궁 복원정비사업은 1991년부터 2004년까지 14개년 동안 총 사업비 476억원을 투입하여 인정전 행각을 비롯한 진선문 등 건물 58동 1,428평과 어구 등 시설물을 연차적으로 복원하는 사업으로 추진내용은 다음과 같다.

제1단계 사업인 인정전 내행각권역 복원은 1991년부터 1995년까지 사업비 83억원을 투입하여 변형된 행각 600평을 철거하고 예문관 등 11동 380평을 복원하였으며, 어도 및 내정박석 1,150평 설치 등을 시행하였다.

제2단계 사업으로 인정전 외행각권역 복원은 1995년부터 1999년까지 111억원을 투입하여 인정문 등 15동 384평 복원하고 인정전 132평 보수, 어도 및 배수로 정비 등을 시행하였다.

제3단계 사업인 규장각·구선원전권역 복원은 1999년부터 2003년까지 222억원을 투입하여 규장각, 옥당 등 건물 27동 복원공사를 87%정도 완료하였고, 2004년도에는 60억원을 투입하여 상방 등 5동을 복원하고 어구복원, 관람로 및 기반정비 등을 시행할 예정이다.

● 창덕궁 복원정비 세부내용

1. 사업비 : 47,601백만원
2. 사업기간 : 1991~2004(14개년)
3. 사업내용
 - 인정전 내·외행각, 규장각권역 58동 1,428평 복원
 - 인정전(132평) 보수
 - 어도 및 내정 박석 1,500평 설치
 - 변형된 행각 600평 철거
 - 원유 복구 및 시설물 정비
4. 사업추진 계획

(단위 : 백만원)

구분	기간	소요예산	사업내용
계	1991~2004	47,601	인정전 내행각 등 58동 1,428평 복원
인정전 내행각 복원	1991~1995	8,280	<ul style="list-style-type: none"> • 인정전 내행각 등 11동 380평 복원 • 인정문 24평 보수 • 변형된 인정전 내행각 600평 철거 • 어도 및 내정 박석 1,150평 포장
인정전 외행각 복원	1995~1999	11,134	<ul style="list-style-type: none"> • 인정전 외행각 등 15동 384평 복원 • 인정전 132평 정밀실측 및 보수 • 어도 133m 설치
규장각·구선원전권역 복원	1999~2004	28,187	<ul style="list-style-type: none"> • 규장각 등 32동 664평 복원 • 어구(300m) 정비 • 배수로(470m) 및 담장(678m) 설치

가. 인정전 내행각권역

- 복원정비 완료(1991~1995)
- 사업비 : 8,280백만원
- 내용
 - 인정전 내행각 11동 380평 복원, 어도 및 내정박석 1,150평 포장변형된 인정전 내행각 600평 철거, 인정문 24평 보수 등

나. 인정전 외행각권역

- 복원정비 완료(1996~1999)
- 사업비 : 11,134백만원
- 사업내용
 - 인정전 외행각 등 15동 384평 복원, 배수로 419m, 담장 117m 설치, 인정전(132평) 보수 등

다. 규장각·구선원전권역

<1999추진실적>

- 사업비 : 2,862백만원
- 사업내용 : 발굴조사 및 복원설계, 관급목재 1차 구입

<2000~2003추진실적>

- 사업비 : 19,325백만원
- 사업내용
 - 규장각, 옥당 등 건물 27동 복원 87% 완료
 - 어구(270m) 및 배수로(470m) 정비, 담장(635m) 설치
 - 관급목재 2차 구입, 소화전 설치 등

<2004추진계획>

- 사업비 : 6,000백만원
- 사업내용
 - 규장각·구선원전권역 건물 27동 복원 마무리
 - 상방구역 상방 등 건물 5동 복원
 - 의로전 일곽(3동) 및 경훈각 보수 등

제3절 조선왕궁 보수정비

1. 보수정비현황

문화재청은 건립후 오랜 기간이 경과되어 노후되었거나 일체에 의해 훼손, 변형된 조선왕궁의 고건물 및 시설물 등에 대한 보수정비를 추진하고 있다.

2003년도 주요 보수정비 사업은 경복궁 근정전 보수(4차), 고궁 경관조명 설치(경복궁 근정전), 창덕궁 희정당 신관보수, 정자 3동(상량정, 태극정, 능허정) 보수, 덕수궁 덕홍전 보수 및 담장 복원, 종묘 담장보수, 흰개미 군체제거시스템 설치, 고궁충해방지(창덕궁 어차고 등 7동) 등을 시행하였다

이와 함께 풍수해 및 기타 재해피해 등에 대한 긴급보수와 소규모 각종 보수·정비공사를 위해 운영하고 있는 직영보수단은 경복궁 사정문 지붕 기와고르기, 자경전 협문 보수 등 10건, 창덕궁 의풍각 지붕보수, 서측담장 보수 등 9건, 창경궁 경춘전 지붕보수, 화장실 지붕 기와고르기 등 13건, 종묘 소악공청 변화보수, 어숙실 문짝제작 설치 등 6건의 고건물 및 시설물에 대한 보수정비를 추진하였고, 기타 장애인을 위하여 고궁에 20개의 경사로를 설치하였다.

2003년도 조선왕궁 보수정비 현황

(단위 : 천원)

궁 별	건 수			사 업 비	비 고
	도 급 공사	직 영 보수 단	계		
경 복 궁	4	10	14	3,285,424	
창 덕 궁	3	9	12	2,328,553	
창 경 궁		13	13		
덕 수 궁	2		2	731,282	
종 묘	2	6	8	366,293	
계	11	38	49	6,711,552	

가. 경 복 궁

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
고궁 경관조명 설치	• 투광기 설치 • 조명 등 설치	427,262	도급시행
근정전 보수(4차)	• 근정전 해체보수(192평, 중층) • 경회루 보수(전돌, 단청, 철물 등)	2,711,757	”
근정전 보수 햇집용 목재구입	• 근정전 보수 지붕 햇집용 목재 6종, 128,369 재	117,500	”
경복궁 토양소독 처리	• 근정전 서행각 주변 토양소독처리	28,905	”
근정전 벽체보수	• 행각 벽체 미장바르기	직영보수단	자체시행
근정문 전돌보수	• 입구 전돌 교체(10m*9m)	”	”
사정전 벽체보수	• 행각 전돌 벽체 줄눈바르기	”	”
사정문 지붕보수	• 천정 양토 및 기와고르기	”	”
향오문 지붕보수	• 천정 양토 및 기와고르기	”	”
강녕전 지붕보수	• 굴뚝 천정 양토 및 기와고르기	”	”
교태전 지붕보수	• 지붕양성바르기	”	”
교태전행각 지붕보수	• 지붕기와고르기	”	”
자경전 협문보수	• 협문 1동 해체보수	”	”
외곽담장 보수	• 건춘문 주변 외곽담장 기와고르기(20m)	”	”
계 14 건		3,285,424	

나. 창 덕 궁

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
희정당 신관보수	<ul style="list-style-type: none"> 희정당신관보수 164평 - 부식재, 변화, 단청보수 - 낙선재 배수로 정비 등 	1,911,376	도 급시 행
창덕궁 정자3동 보수	<ul style="list-style-type: none"> 상량정(3.6평), 능허정(2.1평), 태극정(3평) 보수 	250,455	”
토양소독처리	<ul style="list-style-type: none"> 어차고 6동 토양소독처리 	166,722	”
인정문 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕양성 및 기와부분 고르기 	직영보수단	자 체시 행
의풍각 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕기와고르기(113평) 및 줄눈, 기단, 통풍구 보수 	”	”
낙선재 서고 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕부분 기와고르기(33평), 후면벽체 부분 보수 	”	”
서고 협문 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 우측 내림마루 기와보수 	”	”
영화당 지붕 보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕기와 고르기(21평) 	”	”
서측담장 보수	<ul style="list-style-type: none"> 요금문주변(2.85×17×1.8m)사고석 해체보수 신선원전 주변(2.85×30×1.8m) 줄눈보수 및 기와고르기 	”	”
부용정 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕기와변와(9.02평)보수, 연목 등 일부 목부재 교체 	”	”
농산정 지붕보수	<ul style="list-style-type: none"> 지붕(24.23평) 연목이상 해체보수, 연목 등 목부재 교체 	”	”
담장보수	<ul style="list-style-type: none"> 제월광풍관 뒤 내담(10m) 보수 낙선재 화담(10m) 보수 	”	”
계 12 건		2,328,553	

다. 창 경 궁

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
명정문 지붕보수	• 양성부분보수 및 기와 부분 고르기	직영보수단	자체시행
명정문 행각 지붕보수	• 기와파손(7평) 및 미장탈락(0.3평)	〃	〃
빈양문 행각 지붕보수	• 기와 이완 및 파손(3평)	〃	〃
홍화문 지붕보수	• 지붕 용마루 및 내림마루 양성, 기와부분 보수	〃	〃
4호 화장실 지붕보수	• 기와일부파손 및 우측 내리마루 처짐 (13.13평)	〃	〃
남십자각 지붕보수	• 지붕기와고르기, 부식연목 수지처리(2본)	〃	〃
선인문 벽체보수	• 판벽 부분 보수(6개소)	〃	〃
외곽담장보수	• 외곽담장 일부 연목교체 및 기와고르기 (200m)	〃	〃
경춘전 지붕보수	• 지붕기와고르기(65.4평)	〃	〃
명정문 행각 단청	• 기둥단청(20본)	〃	〃
2호화장실 지붕보수	• 지붕 기와고르기(21.2평)	〃	〃
장애인 경사로 설치	• 영춘헌, 집복헌 장애인 경사로 설치(4개소)	〃	〃
소춘당지 준설	• 소춘당지 유실된 폐토 및 부엽토 준설 장비 지원	〃	〃
계 13 건			

II. 역점과제

라. 덕 수 궁

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
덕홍전 보수	• 덕홍전(39평) 보수	609,864	도 급시 행
덕수궁 담장복원	• 파출소 철거지역 담장보수	121,418	〃
계 2 건		731,282	

마. 종 묘

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
종묘담장보수	• 담장보수(120m)	308,220	도 급시 행
흰개미 군체제거시스템 설치	• 정전주변 317개소 설치	58,073	〃
영녕전 어칸 지붕보수	• 용마루 및 내림마루 양성보수(3개소), 기와고르기	직영보수단	자체 시행
어숙실 문짝 설치	• 세살문 제작설치(37짝)	〃	〃
소약공청 지붕보수	• 연목이상 해체보수(5평)	〃	〃
1호 화장실 지붕보수	• 내림마루 목부재 교체 및 기와고르 (8.89평)	〃	〃
정전 계단 보수	• 정전 계단 2개소 드잡이	〃	〃
정전 벽체 보수	• 정전 배면 벽체 미장보수	〃	〃
계 8 건		366,293	

2. 고건물 등 실측설계 및 조사연구

궁·능원 고건물 및 시설물 보수·복원 정비를 위한 실측설계 및 조사연구용역으로 2003년도에는 경북궁 건청궁지 발굴조사 보고서 발간, 덕수궁 석조전 정밀안전진단, 경북궁 아미산굴뚝 정밀실측, 휘경원 정자각 보수설계, 창경궁 홍화문 보수설계, 경북궁 칠궁 보수설계, 창경궁 휴게소 신축 설계 등 7건을 실시하였다.

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비	비 고
경북궁 건청궁지 발굴조사 보고서 발간	• 건청궁지 발굴조사 (4,780㎡) • 보고서 발간	10,400	도급시행
덕수궁 석조전 정밀안전진단	• 석조전 동관(1,245평) 안전진단	68,365	〃
경북궁 아미산굴뚝 정밀실측	• 아미산굴뚝 정밀실측	32,000	〃
휘경원 정자각 보수설계	• 휘경원 정자각(30평) 보수설계	12,012	〃
창경궁 홍화문 보수설계	• 홍화문(42평) 증축 보수설계	20,971	〃
경북궁 칠궁 보수설계	• 재실 및 담장보수 설계	5,200	〃
창경궁 휴게실 신축설계	• 휴게실 1동 신축 설계	5,000	
계 7 건		153,948	

제4절 능·원 보수정비

능·원(陵·園)은 조영(造營) 당시의 역사적 배경과 묘제상(墓制上) 특성을 잘 보여 주는 중요한 문화재로서 조선왕릉의 기본능제(基本陵制)의 원형보존과 능역의 경관유지(景觀維持)를 위한 보수정비 사업을 계속 추진하고 있는 바, 2003년도에는 사업비 1,345,185천원을 투입하여 능·원의 정자각, 재실(齋室)등 고건물 보수, 곡담 및 시설물 보수, 편의시설의 정비 등 총 33건의 보수정비를 실시하였다.

주요 보수정비 내용은 서오릉 홍릉 정자각 보수, 서삼릉 의령원 일자각 보수, 광릉 순강원 정자각 보수, 사릉 비각 등 고건물 및 시설물 보수를 실시하고, 능·원 화장실 내부 개수와 관람로 및 배수로 정비, 안내판 정비 등 관람객 편의시설의 보완에도 중점 노력하고 있다.

2003년도 능·원지구 보수정비 현황

(단위: 천원)

지구 관리소 별	건 수			사 업 비	비 고
	도급공사	직영보수단	계		
서 오		1	1		
고 양	3	5	8	827,037	
광 릉	1	2	3	268,816	
동 구 릉					
태 강 릉					
금 곡 릉					
사 릉	1		1	67,204	
현 인 릉					
선 정 릉	1		1		
화 성				182,128	
파 주		3	3		
장 릉					
의 릉		7	7		
계	6	18	24	1,345,185	

1. 서울지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
홍살문 교체	• 정릉 홍살문 교체	직영보수단	자체시행
계 1건			

2. 고양지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
서오릉 홍릉 정자각 보수	• 정자각 보수(30평) • 비각 보수(2평)	442,387	도급 시행
서삼릉 의령원 일자각 보수	• 일자각보수(12평)	200,384	〃
서오릉 화장실 신축	• 기존 화장실 철거(14평) • 철근콘크리트조 화장실 신축(30평)	184,266	〃
의릉 정자각 지붕보수	• 용마루 등 양성균열, 기와이완(39.39평)	직영보수단	자체 시행
경릉 정자각 지붕보수	• 용마루 등 양성균열, 기와이완(26.14평)	〃	〃
홍릉 곡장보수	• 곡장(57m) 해체보수	〃	〃
명릉 곡장보수	• 곡장(56m) 해체보수	〃	〃
태실 문짝보수	• 숙의묘 협문 대문 제작설치	〃	〃
계 8 건		827,037	

3. 광릉지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
광릉 순강원 정자각 보수	• 정자각 보수(25평), 비각 보수(3평) • 재실 문간채(3평)	268,816	도급 시행
정자각 지붕보수	• 정자각(32.21평) 배면기와고르기, 양성(7.5m) 보수	직영보수단	자체 시행
비각 지붕보수	• 지붕기와고르기(32.21평) 및 양성보수	〃	〃
계 3 건		268,816	

4. 사릉지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
사릉 비각 보수	• 비각 보수(3평)	67,204	도급시행
계 1 건		67,204	

5. 선정릉지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
화장실 신축	• 기존 화장실 철거(14평) • 화장실 신축 1동(30평)	182,128	도급시행
계 1 건		182,128	

6. 파주지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
정자각 문짝 설치	• 공릉 정자각(26평) 전면 창호 파손(10짝)	직영보수단	자체시행
재실 행랑채 문짝보수	• 행랑채 창호 일부파손(2짝)	”	”
화장실 지붕보수	• 순릉화장실 연목이상보수, 공릉화장실 기와 고르기	”	”
계 3 건			

7. 의릉지구

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
외곽웬스 이설	• 외곽 웬스이설 250m, 신규설치 150m, 철거 200m	직영보수단	자체시행
영취원 재설지붕보수	• 전사청(12평) 지붕기와 고르기	〃	〃
영취원 정자각 지붕보수	• 정자각(26평) 지붕 양성 및 기와고르기	〃	〃
홍살문 교체	• 승인원 홍살문 횡목 및 태극판 교체	〃	〃
외곽담장 보수	• 지붕(200m) 기와고르기 및 줄눈보수	〃	〃
신도보수	• 승인원 신도박석 교체	〃	〃
대문보수	• 정문 상인방 교체, 후문 내부벽체 미장보수	〃	〃
계 7 건			

제5절 궁·능·원 전통조경 정비

매년 시행하는 사업으로써 일제가 우리나라를 강점하는 동안 문화말살 정책의 일환으로 궁·능·원의 전통조경공간을 훼손시켰고, 해방 후에는 지역주민들의 연료채취(땃감) 등으로 사적지 산림이 황폐화되었으며, 60~70년대에는 치산녹화사업으로 외래수종(아까시, 리기다 소나무 등)을 무분별하게 식재하여 사적지 경관이 훼손되었다. 문화재청에서는 이를 복원·정비하기 위해서 궁·능·원 전통조경정비 사업을 지속적으로 추진하고 있으며 2003년에는 사업비 29억 6천만원을 투입하여 외래수종을 제거하고 고유수종을 식재하는 등 조경정비 공사를 실시하였다.

조선왕궁 복원계획에 의거 30경비단이 주둔하고 있었던 경복궁 태원전권역 등을 조선왕궁의 역사성과 정통성을 회복하기 위해 전통조경정비 계획(2001~2005)을 수립하여 2001년부터 2003년까지 우리 고유의 수종인 소나무 등을 식재하였다. 세계문화유산인 창덕궁 후원의 대피호 등 시설물을 철거하고 원유복구 조경공사를 시행하였고, 창경궁은 복원공사(1984~1986)시 정비되지 않은 태봉산 및 관덕산 지역을 1995년부터 전통조경공간으로 정비

하고 있으며 2003년에는 관덕정 주변 지역을 소나무 수림으로 복구하였다. 또한 능원의 체계적인 관리를 위하여 서오릉에 대한 학술조사 연구 용역을 추진하여 인문·사회환경, 자연환경, 식생조사 등을 통해 장·단기 정비 계획 수립을 위한 기초자료를 만들었다.

능원의 훼손된 자연경관을 조선시대 전통능림으로 복구하고자 1996년부터 천연림보육, 임내정리, 산성토양개량 등의 사업을 진행하고 있으며, 능·원 사적지에 부적합한 외래수종을 제거하고 고유수종을 식재하는 송림조성 사업을 중점추진하고 있다. 그리고 조선시대 왕릉 중 대표적인 동구릉과 서울도심에 위치한 선정릉의 관람환경 개선을 위해 조경정비 계획을 수립하여 2003년 1차 조경공사를 추진하였다.

또한 능·원의 귀중한 문화재와 울창한 산림을 산불로 부터 보호하기 위하여 방화선 설치, 방화림 조성, 산불예방홍보 등의 산불예방사업에 역점을 두고 추진하였다.

한편 우리나라에서 가장 우수한 재질과 생장특성을 지닌 삼척 준경·영경묘 일원의 금강송을 문화재 복원·보수에 부족한 특대목으로 생산 공급하기 위해 소나무 식재, 천연림보육 등을 시행하였으며 앞으로 체계적인 산림보육사업을 추진하여 문화재청의 육송 생산기지로 만들어 나아갈 계획이다.

궁·능·원 전통 조경정비(총괄)

(단위: 천원)

궁 능 별	건 수			사 업 비	비 고
	도 급	직 영	계		
경 복 궁	3		3	672,206	
창 덕 궁	4	1	5	394,264	
창 경 궁	1		1	220,645	
종 묘	1		1	30,927	
서 울 지 구		1	1		
고 양 지 구	1	5	6	61,400	
동 구 릉 지 구	1	1	2	211,880	

(단위: 천원)

공 능 별	건 수			사 업 비	비 고
	도 급	직 영	계		
금 곡 지 구		1	1		
선 정 룡 지 구	1		1	183,830	
화 성 지 구		1	1		
파 주 지 구		1	1		
의 룡 지 구	3	1	4	347,602	
준 경 · 영 경 묘	1	1	2	42,150	
궁 · 능 · 원 기 타	4	5	9	496,742	
계	20	18	38	2,661,646	

1. 경 복 공

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
태원전권역 조경복원공사(3차)	<ul style="list-style-type: none"> • 수목식재 : 소나무 등 8종 2,032주 • 초화류 식재 : 매발톱꽃 등 7종 24,800본 • 지피식물 식재 : 잔디 3,550㎡ • 오염토양 복원 : 지하수 관정 84개 설치 	594,795	도급 시행
건청궁권역 조경정비 설계용역	<ul style="list-style-type: none"> • 외래수종 제거 및 고유수종 식재 • 녹산내 어구복원 및 지형복구 	37,211	〃
녹산지역 유구 발굴조사	<ul style="list-style-type: none"> • 북궐도형에 근거한 어구 · 담장지 · 건물지 등 	40,200	〃
계 3 건		672,206	

II. 역점과제

2. 창 덕 궁

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
창덕궁 원유복구 조경정비공사	<ul style="list-style-type: none"> 콘크리트 구조물 철거 : 1,117.8m³ 수목식재 : 소나무 등 5종 183주 불량수목 제거 : 뽕나무 등 14종 98주 	252,865	도급시행
창덕궁 비상대비피호 철거지역 전기이설공사	<ul style="list-style-type: none"> 전기이설 430m 분전함 설치 1식 	8,438	〃
창덕궁 어구 복원정비 구역내 수목이식공사	<ul style="list-style-type: none"> 뽕나무 1주 이식 	22,000	〃
창덕궁 규장각권역내 수목이식공사	<ul style="list-style-type: none"> 느티나무 1주 이식 - 규격 : H15m B110cm, 수령 약 270년 	110,961	〃
창덕궁 규장각권역 느티나무 이식지 간이밭갈	<ul style="list-style-type: none"> 느티나무 이식지 간이밭갈 30m² 	조 경 단	자체시행
계 5 건		394,264	

3. 창 경 궁

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
창경궁 관덕산지역 조경 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> 수목식재 : 소나무 101주 외래수종 제거 : 뽕나무 등 4종 73주 지피류 파종 : 싸리 등 3종 2,585m² 	220,645	도급시행
계 1 건		220,645	

4. 종 묘

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
종묘 조경정비 실시설계 용역	<ul style="list-style-type: none"> 고유수종 식재 외래수종 및 불량목 제거 연못정비 및 관람로 포장 등 	30,927	도급시행
계 1 건		30,927	

5. 서울지구

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
석물주변 적토제거 및 잔디보식	<ul style="list-style-type: none"> 정릉 석물주변 누적 토사제거 20평 사초지 잔디보식 30평 	조 경 단	자체 시행
계 1건			

6. 고양지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
산림생태조사연구용역	<ul style="list-style-type: none"> 인문·사회환경조사 자연환경조사 수목 분포도 조사 등 	61,400	도급 시행
소나무 조림지 어린나무가꾸기	<ul style="list-style-type: none"> 풀베기, 맹아제거 면적 4ha 	조 경 단	자체 시행
토지매입지 조경정비	<ul style="list-style-type: none"> 수목식재 : 소나무 등 3종 317주 	〃	〃
태실지역 임내정리	<ul style="list-style-type: none"> 관람로변 잡목제거 면적 6.8ha 	〃	〃
봉분 잔디교체	<ul style="list-style-type: none"> 숙의묘 6기, 귀인묘 16기, 덕수장씨묘, 회묘 	〃	〃
배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> 방천목 교체 및 토사준설 (20m) 	〃	〃
계 6 건		61,400	

7. 동구릉지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
동구릉 환경개선 조경 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> • 불량수목 제거 : 참나무류 등 314주 • 전통수목 식재 : 소나무 185주 • 관람로 포장 등 1,823㎡ 	211,880	도급시행
소나무 조림지 어린 나무가꾸기	<ul style="list-style-type: none"> • 풀베기, 맹아제거 등 • 면적 3ha 	조 경 단	자체시행
계 2 건		211,880	

8. 금곡지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
소나무림 어린나무가꾸기	<ul style="list-style-type: none"> • 가지치기, 고사목 제거, 불량목 제거 숲아베기 • 면적 10ha 	조 경 단	자체시행
계 1 건			

9. 선정릉지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
선정릉 조경정비공사	<ul style="list-style-type: none"> • 불량수목 제거 : 상수리나무 등 8종 18주 • 전통수목 식재 : 소나무 등 5종 188주 • 관람로 포장 : 589.9㎡ 	183,830	자체시행
계 1 건		183,830	

10. 화성지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
방화림 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 참나무류 1,900주 식재 	조 경 단	자체시행
계 1 건			

11. 파주시구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
소하천 정비	<ul style="list-style-type: none"> 장대석 쌓기 길이 15m 	조 경 단	자체 시행
계 1건			

12. 의릉지구

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
의릉 능제복원 종합정비 발굴조사	<ul style="list-style-type: none"> 어구, 수복방, 수라간, 어도 유구조사 조사면적 660㎡ 	39,500	도급 시행
의릉 능제복원 종합정비 기본 및 실시설계	<ul style="list-style-type: none"> 능제복원을 위한 설계 	43,695	〃
의릉 능제복원 종합정비 1차공사	<ul style="list-style-type: none"> 토목공사 45,527㎡ 콘크리트 구조물 철거 1,901㎡ 연못매립 2,314㎡ 수목제거 300주 	264,407	〃
웬스 주변 조경정비	<ul style="list-style-type: none"> 소나무 등 2종 160주 식재 	조 경 단	자체 시행
계 4 건		347,602	

13. 준경·영경묘

(단위 : 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
준경·영경묘 방화선 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> 총연장 길이 : 14,760m(면적 29.76ha) 잡관목, 지피식물 등 밀착기 실시 벌채 및 밀착기 산물을 조제·집재 	21,000	도급 시행
준경묘 소나무 조림사업	<ul style="list-style-type: none"> 소나무 식재 : 20,000본(1-1령) 면적 : 4.5ha 	21,150	자체 시행
계 2 건		42,150	

14. 공·농·원 공동사업

(단위: 천원)

사 업 명	보 수 정 비 내 용	사 업 비	비 고
사적지 자연경관림 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> • 의릉 등 3개 능원 - 1차 : 의릉 38ha - 2차 : 서오릉 등 2개 능원 36.8ha 	125,602	도급시행
사적지 수종갱신 사업	<ul style="list-style-type: none"> • 서오릉 등 2개 능원 - 수목별채 : 1,505주 - 수목식재 : 10,000주 	24,385	”
능원 산성토양 개량사업	<ul style="list-style-type: none"> • 동구릉 - 석회시비 30ha 	19,800	”
솔잎혹파리 방제	<ul style="list-style-type: none"> • 13개 능원 - 춘기 방제 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 수간주사 : 600주 · 쇠약목 시비 : 10,144주 · 근부처리 : 58.66ha - 추기 방제 내용 <ul style="list-style-type: none"> · 쇠약목 시비 : 14,543주 · 지면살포 : 114ha · 임내정리 : 100ha 	176,395	자체시행
산림순찰로 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 3개 능원 - 설치길이 : 1,500m - 수목별채 : 103주(8.37㎡) 	38,400	도급시행
방화선 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 동구릉 등 20개 능원 - 설치길이 : 1,246,214m - 설치폭 : 20m, 10m, 5m 	112,160	자체시행
임산물 파쇄작업	<ul style="list-style-type: none"> • 창덕궁 등 7개 궁능원 임내 부산물 파쇄 	조경 단	”
병충해 방제작업	<ul style="list-style-type: none"> • 소나무 및 느티나무 병충해 방제 - 8개 궁능원 	”	”
수목 외과수술	<ul style="list-style-type: none"> • 경복궁 등 3궁 느티나무 등 17종 50주 	”	”
계 9 건		496,742	