

2020년도 문화재위원회

**제9차 건축문화재분과위원회 회의록**

▣ 회의일시 : 2020. 9. 17(목), 14:00 ~ 17:00

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 김봉렬, 김정희, 김창준, 윤균(오심), 이경미,  
이정수, 이찬희, 임영애, 전봉희, 정명섭, 천득염  
(이상 11명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

# 목 차

## 【심의사항】

1	충주 봉황리 마애불상군 주변 도로(군도11호선) 확포장공사	공개
2	여수 진남관 주변 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장공사	공개
3	상주 복용동 석조여래좌상 주변 주상복합 아파트 신축공사(2차)	공개
4	대구 산격동 연화 유통장식 승탑, 대구 산격동 사자 주악장식 승탑 보존처리 공사	공개
5	서울 숭례문 주변 건축행위 등 허용기준 조정(안)	공개

## 【검토사항】

6	창녕 관룡사 약사전 해체 보수 설계 검토	공개
---	------------------------	----

## 【보고사항】

7	구례 화엄사 사사자 삼층석탑 보수사업 추진 현황 및 계획 보고	공개
8	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부여 무량사 극락전 주변 지장목 제거</li> <li>- 부여 무량사 극락전 주변 김시습 부도 설치(변경허가)</li> <li>- 장성 백양사 소요대사탑 주변 내장산 국립공원 탐방로 개선 공사(2차)</li> <li>- 청주 계산리 오층석탑 주변 임목 벌채 및 조립</li> <li>- 청도 석빙고 주변 단독주택 신축</li> <li>- 화성 용주사 대응보전 주변 근린생활시설(7동) 신축</li> <li>- 강릉 경포대 주변 수목 제거</li> <li>- 고창 선운사 대응전 등 주변 선운사 도립공원정비 및 생태계 복원사업(2차)</li> <li>- 성주 범수사지 삼층석탑 주변 상수도관 매설 및 배수지 신설</li> <li>- 울주 청송사지 삼층석탑 주변 수목 제거</li> <li>- 공주 계룡산 중악단 주변 신원사 건축물 양성화</li> <li>- 고흥 능가사 대응전 주변 농어촌도로(311호선) 확포장공사(2차)</li> </ul>	공개

- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 작물 재배사 신축
- 홍천 희망리 삼층석탑 주변 홍천성당 주변정비
- 임실 진구사지 석등 주변 농막(1동) 설치
- 충주 탑평리 칠층석탑 주변 탄금호 일원 상징조형물(포토존) 제작 설치

## 【심의사항】

안건번호 건축 2020-09-001

### 1. 충주 봉황리 마애불상군 주변 도로(군도11호선) 확포장공사

#### 가. 제안사항

충북 충주시 소재 보물 제1401호 「충주 봉황리 마애불상군」 주변 도로(군도 11호선) 확포장공사를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재 주변 도로(군도11호선) 확포장공사(교량 재가설 포함)를 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 충주 봉황리 마애불상군
  - 소재지 : 충북 충주시 가금면 봉황리 산27
  - 지정일 : 2004. 03. 03
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 충북 충주시 중앙탑면 봉황리 196-2 일원
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 330m
  - 사업내용 : 도로확장 B=8.5m, L=540m
    - 토 공 : 흙깎기 3,813m<sup>3</sup>, 흙쌓기 4,162m<sup>3</sup>, 사토 1,769m<sup>3</sup>
    - 포장공 : 아스콘 포장 4,357m<sup>2</sup>

- 배수공 : 흡관(D1000mm) 45m, L형측구 645m, U형플류관 123m
- 교량공 : 강합성 라멘교(B=9.5m, L=80m)
- 기 타 : 반중력식 옹벽(H 2.5~3.5) 301m  
축조블록쌓기 717m<sup>2</sup>, 돌망태쌓기 1,011m<sup>2</sup> 등

## 라. 의결사항

- 조건부가결
  - 교량 재가설에 따른 진동 영향 계측(진동 대책 수립) 및 전문가 자문 받아 시행
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 조건부가결 11명

## 2. 여수 진남관 주변 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장공사

### 가. 제안사항

전남 여수시 소재 국보 제304호 「여수 진남관」 주변에 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장공사를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 문화재 주변에 전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장공사 시행이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 최고높이 11m 이하, 경사지붕 최고높이 18m 이하”이나 공통사항 “도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의”에 해당됨.

### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 여수 진남관
  - 소재지 : 전남 여수시 군자동 472
  - 지정일 : 2001. 04. 17
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 전남 여수시 군자동 438번지 일원
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 88m
  - 사업내용 : 도로확장 B=8m, L=81m
    - 토 공 : 흙깎기 54m<sup>3</sup>, 흙쌓기 47m<sup>3</sup>, 사토 59m<sup>3</sup>
    - 포장공 : 아스콘(표층)포장 951m<sup>2</sup>, 보도포장 58m<sup>2</sup>

- 배수공 : U형측구(0.3\*0.4) L=8m, U형측구(0.6\*0.6) L=79m  
연결관(D450mm) L=5m 등
- 기 타 : L형옹벽 18.5m 등

#### 라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 원안가결 11명

### 3. 상주 복용동 석조여래좌상 주변 주상복합 아파트 신축공사(2차)

#### 가. 제안사항

경북 상주시 소재 보물 제119호 「상주 복용동 석조여래좌상」 주변에 주상복합 아파트를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- 문화재 주변에 주상복합 아파트를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
  - 현상변경 허용기준 제4구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리” 및 공통사항 “전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2020.05.21.) : 부결
  - 역사문화경관 저해(층수 높아 위압적임)

#### 다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 상주 복용동 석조여래좌상
  - 소재지 : 경북 상주시 서성동 163-48번지
  - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
  - 사업위치 : 경북 상주시 서성동 121-1번지 외 5필지
    - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 120m



○ 사업내용 : 주상복합 아파트 신축

구분	'20.05.21. (부결)	금 차	비고
대지면적	2,508m <sup>2</sup>	좌동	-
건축면적	1,520.902m <sup>2</sup>	좌동	-
연면적	22,721.7993m <sup>2</sup>	22,049.6101m <sup>2</sup>	감 672.1892m <sup>2</sup>
세대수	138세대	132세대	
층수/ 최고높이	지하2층, 지상27층 / 91.8m	지하2층, 지상26층 / 81.2m	감 1층/ 감 10.6m
구조	철근콘크리트	철근콘크리트	

※ 경관심의 전(접수 시) 사업내용

- 대지면적 : 2,749m<sup>2</sup>
- 건축(연)면적 : 1,260.51m<sup>2</sup>(26,519.21m<sup>2</sup>)
- 구조 : 철근콘크리트구조
- 층수 : 지하2층, 지상35층
- 높이 : 110.4m

=> '20년 1월 2차 자체회의 결과 보류 : 자료보완 후 문화재위원회 심의

- 경관 심의 결과 및 자료 제출
- 신청사업과 문화재와의 관계자료(주변 현황 등) 제출

※ 경상북도 경관위원회 심의 “조건부 의결”

- 주차타워 설치에 따른 주변과의 부조화 및 입주민의 조망권 저해 보완
- 상가외부 전면유리 설치에 따른 간판설치계획 보완
- 건축물 외부 색채계획 재검토(그라데이션 등)

## 라. 의결사항

- 보류
  - 현지조사, 허가사례 검토
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 보류 11명

## 4. 대구 산격동 연화 운룡장식 승탑, 대구 산격동 사자 주악장식 승탑 보존처리 공사

### 가. 제안사항

대구 북구 소재 보물 제135호 「대구 산격동 연화 운룡장식 승탑」 및 보물 제258호 「대구 산격동 사자 주악장식 승탑」의 보존처리 공사를 시행하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 보물 제135호 「대구 산격동 연화 운룡장식 승탑」 및 보물 제258호 「대구 산격동 사자 주악장식 승탑」의 보존처리 공사에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재

- 보물 제135호 「대구 산격동 연화 운룡장식 승탑」
  - 소재지 : 대구 북구 대학로 80 경북대학교박물관
  - 지정일 : 1963. 1. 21
  - 규모 : 높이 약 2.8m, 지대석 너비 약 1.9m
  - 건립연대 : 고려시대
  - 관리내용 : 1956년 1월 대구 동문동에서 국립경북대학교로 이설
- 보물 제258호 「대구 산격동 사자 주악장식 승탑」
  - 소재지 : 대구 북구 대학로 80 경북대학교박물관
  - 지정일 : 1963. 1. 21

- 규 모 : 높이 약 2.48m, 지대석 너비 약 1.6m
- 건립연대 : 고려시대
- 관리내용 : 1956년 1월 대구 동문동에서 국립경북대학교로 이설

### (3) 사업내용

- 사업위치 : 대구 북구 대학로 80 경북대학교박물관
- 사업내용 : 보존처리 공사
  - 암석강화처리, 건식·습식 세척 2회, 균열부 수지처리 등
- 자문 및 조사 결과(○○대학교 ○○○)
  - 균열 및 파손부의 변질 발생으로 재처리 필요.
  - 도심형 흑화현상, 괴임쇠의 부식 및 암석 구성광물에 의한 갈색 변색, 토양 흡착, 미생물서식 등 표면 오염물에 대한 적절한 건·습식 세척이 필요함.
  - 박리현상이 있는 탑신 조각부 및 옥개부에 대한 암석강화 처리가 필요함.
  - 잔디 식재로 인해 습한 분위기가 형성되므로 지대석 주변으로 잔디를 제거 하고 배수가 잘될 수 있는 환경을 조성할 필요가 있음.

### 라. 참고사항

- 2004년 문화재청 석조문화재 현황진단 결과
  - 풍화상태 : 4등급
  - 생물영향 : 3등급
  - 구조상태 : 3등급
- 2017년 문화재청 국립문화재연구소 국가지정문화재 정기조사 결과
  - E(수리필요) 등급

### 마. 향후계획

- 승탑 2기에 대한 보존처리 실시
- 문화재위원회의 심의결과, 결정사항 준수

### 바. 의결사항

- 조건부가결

- 비계 등 가설물의 안정성 확보
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 조건부가결 11명

## 5. 서울 송례문 주변 건축행위 등 허용기준 조정(안)

### 가. 제안사항

서울 중구 소재 국보 제1호 「서울 송례문」의 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안) 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

### 나. 제안사유

- 국보 「서울 송례문」 주변 건축행위 등에 관한 허용기준 조정안을 심의 받고자 하는 사항임.

### 다. 주요내용

- (1) 조정대상 : 국보 제1호 서울 송례문
  - 소재지 : 서울 중구 남대문로4가 29
  - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (2) 내용 : 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정안

연번	유형	지정번호	문화재명	허용기준	
				지형도면	범례표
1	국보	1	서울 송례문	허용기준 변경(2구역→3구역)	변경없음

- (3) 향후계획 : 문화재위원회 심의 및 고시

### 라. 관계전문가 의견(2020.09.15. / 문화재위원 ○○○)

- 송례문 주변 허용기준 2구역 내 위치한 남대문 상가 중 대형빌딩(롯데손해보험) 동측에 위치한 상가는 송례문의 조망이나 경관에 미치는 영향이 없을 것으로 판단됨.

- 승례문 맞은편, 남대문 상가 출입부는 승례문에서 직접적인 조망이 가능한 측면이 있어, 주변 상권과의 형평성을 종합적으로 고려한 판단이 필요함.

#### 마. 의결사항


- 보류
  - 현지조사 필요
  - 주변 건축행위 등을 종합적으로 검토 후 조정안 제시
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 보류 11명

[붙임] 허용기준 조정 전·후 각 1부.


[붙임]

국보 제1호 “서울 송례문” 주변 건축행위 등에 관한 허용기준


【 당 초 】



【 변경 1안 】



【 변경 2안 】



국가지정문화재 주변  
현상변경허용기준

국보 제1호  
서울송례문

서울특별시 중구 남대문로4가  
29 외

범례

- 국가지정 문화재
- 국가지정 보호구역
- 연 속지적
- 100 (m)

【허용기준구역】

- 1구역
- 2구역
- 3구역

축척 1:1,800



▣ 국보 제1호 서울 송례문 주변 현상변경허용기준(변경 없음)

구 분	허 용 기 준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 원지형 보존		
제2구역	○ 최고높이 11m(3층) 이하	○ 최고높이 15m(3층) 이하	
제3구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함.		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능</li> <li>○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의.</li> <li>○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장.</li> <li>○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의.</li> <li>○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)</li> <li>○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함.</li> <li>○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의</li> <li>○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의</li> </ul>		

## 【검토사항】

안건번호 건축 2020-09-006

### 6. 창녕 관룡사 약사전 해체 보수 설계 검토

#### 가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경남 창녕군 소재 보물 제146호 「창녕 관룡사 약사전」 해체 보수 설계에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

#### 나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 경남 창녕군 소재 보물 「창녕 관룡사 약사전」 해체 보수 설계 관련 검토를 받고자 하는 사항임.

#### 다. 주요내용

##### (1) 대상문화재 : 창녕 관룡사 약사전

- 소재지 : 경남 창녕군 창녕읍 옥천리 292번지
- 지정일 : 1963. 01. 21.

##### (2) 사업내용

- 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 약사전 해체보수 설계용역을 실시한다.
- 사업예산 : 80,000천원(국비 56,000천원, 지방비 24,000천원)
  - ※ '20년 문화재보수정비 국고보조사업 :
    - 약사전 해체 보수(1차) 500,000천원(국비 350,000천원, 지방비 150,000천원)
- 사업위치 : 경남 창녕군 창녕읍 옥천리 292번지 일원
- 세부내용 \* 2017년 보수정비기본계획을 기준으로 수립

##### 1) 기단공사

- 견치석 기단에서 자연석 허튼층쌓기 보수

- 기존 갑석 및 계단 해체 후 재설치
  - 기존 바닥 포방전 교체, 배면 초석 2기 드잡이
- 2) 목공사
- 기존 목부재 완전 해체 보수
- 3) 창호공사
- 현재 정면 4짝 격자살 문 → 1930년 중앙 2짝 격자살문, 좌우측 세살창
- 4) 벽체공사
- 기 보존처리 합성수지 제거, 아교 사용, 벽체 내부 강화처리
- 5) 단청공사
- 1안) 현재 모로단청 면담이 후 1930년 금모로단청 재현
  - 2안) 현재 모로단청 덧칠하여 금모로단청으로 보수
- 6) 지붕공사
- 1안) 1930년 지붕(막새기와 없음) 재현
  - 2안) 현재 지붕(막새기와 있음) 유지
  - 파손기와 형태 등 동일한 기와 제작 설치
- 7) 기타부대공사
- 창녕 관룡사 약사전 삼층석탑(경남유형문화재 11호) 해체, 설치
    - \* 문화재청 문화재위원회 검토 후 경상남도 문화재위원회 검토 예정
  - 가설덧집, 자재운반을 위한 주변 담장 및 석축 해체, 설치
- 8) 진입로 개설(L=101.9m, B=4.0m)
- 파형강관 설치(L=46m, D=1,000), 주요수목 이식 및 잡목 벌목
- 9) 가설덧집 설치
- 면적 : 1,176.5m<sup>2</sup>(1층 375m<sup>2</sup>, 2층 400.75m<sup>2</sup>, 3층 400.75m<sup>2</sup>)
  - 용도 : 1층 작업장, 2·3층 부재적재장 및 작업로(관람로)
  - 기타 : 5톤 호이스트 설치, 철골구조, 박공지붕, 샌드위치 패널 마감
- 10) 불상보호각 설치
- 면적 : 1층 21.6m<sup>2</sup>
  - 용도 : 창녕 관룡사 석조여래좌상(보물 제519호) 봉안, 기도실 이용

- 기타 : 경량철골구조, 박공지붕, 샌드위치 패널

#### 11) 현장사무실 설치

- 면적 : 180㎡(1층 90㎡, 2층 90㎡)
- 용도 : 1층 부재 보관 및 창고, 2층 공사 및 관리 사무실
- 기타 : 경량철골구조, 박공지붕, 샌드위치 패널

#### 12) 부재창고 설치

- 면적 : 150㎡(1층 150㎡) × 2동
- 용도 : 부재 보관
- 기타 : 경량철골구조, 박공지붕, 샌드위치 패널

### 라. 자문의견(2020.04월 / 관계전문가 ○○○)

- 설계도서와 같이 시행하되 다음과 같이 조정하는 것이 좋겠음.
  - 가설덧집에 설계상으로 해체부재를 1층에 1단으로 보관하도록 하였으나 목부재이고 부피와 적재하중이 적어 2단으로 적재해도 가능할 것으로 보여 조정하는 것이 좋겠음.
  - 약사전 전면에 있는 삼층석탑은 부득이 해체해야 하므로 기존에 부재 중 훼손되어 보수가 필요한 것은 이번 해체 시 보수하는 것이 차후 보존에 유리할 것으로 판단됨.

### 마. 참고사항(창녕 관룡사 약사전 보수정비기본계획 수립)

- 사업개요
  - 사업내용 : 창녕 관룡사 약사전 보수정비기본계획 수립
  - 사업예산 : 200백만원(국비 140백만원, 지방비 60백만원)
  - ※ '16년 문화재보수정비 국고보조사업
  - 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 보수정비기본계획을 수립하되 사전에 우리청과 협의한다.
- 추진경과
  - 2017. 11. 14. : 2017년 제2차 종합정비계획 검토회의 검토
  - 2018. 01. 18. : 2018년 제1차 문화재위원회 검토

#### 검토결과

- 약사전은 전체해체보수를 전제로 보수기본계획을 수립하되, 우선 공포이상 해체보수를 선행하고, 창방이하 해체보수는 공포이상 해체 결과를 근거로 재논의토록 함
- 창호 복원은 금번에 고증자료와 사례조사를 기초로 시행토록 함

#### 조건부가결

- 변형된 기단은 축소하되 안전성 및 원형·원위치에 대한 충분한 고려 후 시행
- 석불 보존 방안 재검토 필요(임시 이전 보관 등)
- 복원 시점에 대한 명확한 근거 제시 및 재검토 필요
- 벽화는 보존처리 후 현 위치 재부착 방안 마련
- 전통재료 사용에 대한 재검토 필요(단청안료, 전통방식)
- 향후 추가 용역 사업에 대한 범위·내용과 가설덧집 등의 사업비 재검토 필요

- 2018. 07. 02. : 최종보고서 제출

#### 바. 의결사항

##### ○ 보류

- 원형 고증, 가설물 등 계획에 대한 전반적인 재검토 필요

##### ○ 의결정족사항

- 출석 11명 / 보류 11명

## 【보고사항】

안건번호 건축 2020-09-007

## 7. 구례 화엄사 사사자 삼층석탑 보수사업 추진 현황 및 계획 보고

### 가. 보고사항

국립문화재연구소에서 추진 중인 국보 제35호 「구례 화엄사 사사자 삼층석탑」 보수사업 관련 추진 현황 및 계획을 보고합니다.

### 나. 보고사유

- 「구례 화엄사 사사자 삼층석탑」 보수사업 추진 경과 및 현황, 보수공사 계획 등 향후 추진계획에 대하여 보고하는 사항임.

### 다. 보고사항

(1) 보고기관 : 국립문화재연구소(건축문화재연구실)

(2) 대상문화재 : 구례 화엄사 사사자 삼층석탑

- 소재지 : 전남 구례군 마산면 화엄사로 539
- 지정일 : 1962. 12. 20.

(3) 사업개요

- 사업명 : 구례 화엄사 사사자 삼층석탑 보수
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 금2,700,000,000원
- 사업내용 : 석탑 및 석등 보수, 관련 학술·기술 조사연구, 수리보고서 작성
- 추진경과
  - '18. 05. : 구례군-국립문화재연구소 대행사업 협정 체결
  - '19. 02. : 석탑보수사업단 구성 및 현장사무소 개소
  - '19. 12. : 가설덧집 등 현장 가설시설 보완공사 완료

- '20. 02. : 보존처리 기자재 구축, 제1차 자문회의 실시
- '20. 04. : 지반조사, 유물조사, 채석산지 및 풍화도 조사연구 완료
- '20. 05. : 부재 3D스캔 및 세척 완료, 보존처리 자문회의 실시
- '20. 07.~ : 제2차 자문회의 실시, 보존처리, 석탑 보수설계 등 진행

#### (4) 보고내용

##### ○ 석탑 보수 현황

- 부재조사 : 3D스캔 및 도면 작성, 부재별 상태조사 및 훼손지도 작성
- 지반조사 : GPR탐사, 허용지지력조사 실시 → 지반 안전 확인
- 채석산지 및 풍화도 조사연구
  - 암석종류(화강섬록암, 편마암) 및 채석산지(화엄사 주변 마산천 등) 확인
  - 석탑 풍화도 : 대부분 3등급(MW), 평균압축강도 39.4Mpa
- 기타 문헌조사, 유물조사(동전 등 15건 260점), 목서조사 실시
- 부재 보존처리 : 석탑 등 파손부재 포함 총 81매 대상
  - 오염물 세척 : 석탑(59매), 석등(14매), 기타(8매) 부재 세척 완료
  - 균열 충전 : 인젝션그라우팅, 충전마감 등 진행
  - 성형 및 접합 : 결손부 수지 성형 및 부재편 접합 진행
  - 금속보강 : 상·하층기단갑석 등 금속보강방안 검토 및 설계 진행
    - ※ 익산 미륵사지 석탑, 경주 불국사 삼층석탑 보존기술 적용
- 석탑 보수설계
  - 기간 및 수행 : '20. 6. ~ 9. / (주)삼정건축사사무소(문화재실측설계)
  - 설계내용 : 석탑 및 석등 보수(원부재 최대한 재사용, 풍화된 적심석 일부 교체), 가설시설 철거 및 주변 정비

##### ○ 석탑 보수공사 계획

- 공사기간 : '20. 11. ~ '21. 8(10개월)
- 공사금액 : 금450,000,000원
- 계약방법 : 일반경쟁입찰 / 10월 초 발주 예정
- 공사내용
  - 석탑 및 석등 보수 : 가설, 가공, 조립, 공극 충전, 적심 보강 등

- 가설시설 철거 : 가설덧집(268.6m<sup>2</sup>), 관람데크(35.3m<sup>2</sup>), 경사로(26m) 등 철거
- 주변 정비 : 석탑 보호웬스 설치, 바닥박석 정비, 현장정리 등

(5) 향후계획

- 2020년 : 석탑 보수공사 착수(11월), 기단부 조립(12월), 보존처리(계속)
- 2021년 : 보존처리 및 조립 완료(6월), 가설시설 철거 및 주변 정비(8월), 준공식(10월), 수리보고서 발간(12월)

라. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 원안접수 11명



## 8. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

### 가. 보고사항

충남 부여군 소재 보물 제356호 「부여 무량사 극락전」 주변 지장목 제거 등 허가신청 16건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

### 나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		16건	원안가결 7건 조건부가결 5건 부결 4건	
보물 제356호 부여 무량사 극락전	충남 부여 (○○○)	<input type="checkbox"/> 지장목 제거 ○ 위치 : 부여군 외삼면 무량로 203 * 제1구역(보호구역에서 40m 이격) ○ 사업내용 : 지장목 제거 총 8주 - 전나무 3주(H15×R60 : 1주, H15×R50 : 1주, H12×R40 : 1주) - 고욤나무 1주 (H12×R50 : 1주) - 말채나무 1주 (H12×R50 : 1주) - 느티나무 3주 (H12×R30 : 2주, H10×R30 : 1주)	원안가결	'20.08.27

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"><b>보물 제356호 부여 무량사 극락전</b></p>	<p style="text-align: center;">충남 부여 (○○○)</p>	<p>□ 김시습 부도 설치(변경허가)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 부여군 외산면 만수리 산7-1</li> <li>* 제1구역(보호구역으로부터 113m 이격)</li> <li>○ 사업내용 : 김시습 부도 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 넓이 2.07m, 높이 3.09m</li> <li>- 배수로 설치 : W600, H=270, L=32m</li> <li>- 자연석 석축 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· L=17.7m(중1.0m), H=0~1.5m(평균850mm)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 바닥포장(마사토 다짐) 면적 370㎡, THK50</li> <li>- 문화재 안내판 설치 1개소(충청남도 유형문화재 제25호 무량사 김시습부도와 구분하여 안내)</li> <li>* ‘20년 4월 2차 자체검토회의 : 조건부 가결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향로석 설치 사업은 제외 후 사업 시행)</li> </ul> </li> <li>○ 기 허가 사업내용 : 김시습 부도 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 넓이 2.07m, 높이 3.09m</li> <li>- 배수로 설치 : W600, H=270, L=32m</li> <li>- 자연석 석축 설치 : <ul style="list-style-type: none"> <li>L=16.7m, H=0~1.5m(평균850mm)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;"> <b>봄루</b>  <b>제1346호</b>  <b>장성 백양사</b>  <b>소요대사탑</b> </p>	<p style="text-align: center;">           전남 장성            (○○○)         </p>	<p>□ 내장산 국립공원 탐방로 개선공사(2차)</p> <p>○ 위치 : 내장산국립공원 백암사무소 ~ 백양사 방향</p> <p>* 제1구역(문화재에서 20m 이격)</p> <p>* '20년 7월 2차 자체검토회의 : 부결</p> <p>- 역사문화경관 저해</p> <p>○ 사업내용 : 진입도로 주변 탐방로 개</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 데크로드 추가 A=4.5㎡, 기초터파기 0.225㎡</li> <li>2. 데크로드설치(신규) A=60.35㎡, 난간(H=1.3m) 설치 L=40m, 기초터파기 6.41㎡</li> <li>3. 데크로드설치(신규) A=85.6㎡, 기초터파기 5.8㎡</li> <li>4. 지형복원 룬샌백(2단) 설치 86m</li> <li>5. 데크로드 설치길이 축소(58.23m→37.5m)            &lt;당초&gt;데크로드설치(신규) A=87㎡, 기초터파기 5.9㎡            &lt;금차&gt;데크로드설치(신규) A=43㎡, 기초터파기 3.3㎡</li> <li>6. 데크계단(목재스탠드) 설치 1식</li> <li>7. 데크로드 추가 A=6.75㎡, 난간(H=1.3m) 설치 L=7.24m, 기초터파기 0.375㎡</li> <li>8. 로프난간 L=1,872m, 기초터파기 61.15㎡</li> <li>9. 데크로드 추가 A=21.96㎡, 기초터파기 1.5㎡</li> <li>10. 로프난간 L=912m, 기초터파기 29.79㎡</li> <li>11. 기존 데크로드 정비 A=37.4㎡</li> <li>12. 기존 목교 정비 1식</li> </ol>	<p style="text-align: center;">원안가결</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.27</p>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제511호 청주 계산리 오층석탑	충북 청주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 임목 벌채 및 조림 ○ 위치 : 청주시 상당구 가덕면 수곡리 산52-1 * 제5구역(보호구역에서 422m 이격) ○ 사업내용 - 경영면적 : 6.2ha - 벌채면적 : 5.3ha(허용기준 내 0.8ha) ※ 벌채수종 : 리기다소나무 - 조림면적 : 5.3ha(허용기준 내 0.8ha) ※ 조림수종 : 소나무 및 기타 공익수종	원안가결	'20.09.07
보물 제323호 청도 석빙고	경북 청도 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축 ○ 위치 : 청도군 화양읍 동상리 114 * 제1구역(청도읍성 보호구역에서 30m, 석빙고 보호구역에서 70m 이격) ○ 사업내용 - 건축면적(연면적) : 71.7㎡ - 높이/층수 : 5.44m/1층 - 구조/지붕 : 한식목구조, 맞배지붕 * 경상북도 문화유산과-12615(2020.8.20.) 허가	원안가결	'20.09.07
보물 제1942호 화성 용주사 대웅보전	경기 화성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 근린생활시설(7동) 신축 ○ 위치 : 화성시 송산동 180-38외 2필지 * 제6구역(보호구역에서 353m 이격) ○ 사업내용 : 근린생활시설(7동) 신축 - 대지면적 : 7,421㎡ - 건축(연)면적 : 903㎡ - 층수/최고높이 : 1층/8.1m - 기타 : 용벽설치(H : 0.5~4m) L=246m 절토최고깊이 7.5m	원안가결	'20.09.07
보물 제2046호 강릉 경포대	강원 강릉 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수목 제거 ○ 위치 : 강릉시 저동 93-2 * 보호구역 내(문화재에서 15m 이격) ○ 사업내용 - 내용 : 소나무(높이20m, 지름0.6m) 1주 제거 - 사유 : 자연재해 등 2차 피해 우려	원안가결	'20.09.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																		
<p style="text-align: center;">보물 제290호 고창 선운사 대웅전 및 보물 제2065호 고창 선운사 만세루</p>	<p style="text-align: center;">전북 고창 (○○○)</p>	<p>□ 선운사 도립공원정비 및 생태계 복원사업(2차)</p> <p>○ 위치 : 고창군 아산면 삼인리 532-4번지 일원</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 20m 이격)</p> <p>* '20년 7월 2차 자체검토회의 : 부결</p> <p>- 역사문화경관 저해</p> <p>○ 사업내용 : 은행나무 군락지 휴게공간 조성</p> <table border="1" data-bbox="555 869 1118 1783"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>면적</td> <td>약16,530㎡</td> <td>약13,514㎡</td> </tr> <tr> <td>조경공</td> <td>은행나무 전정 138주 은행나무 식재 9주 단풍나무 식재 73주 숙아베기(잡목) : 1,485㎡</td> <td>은행나무 전정 138주 은행나무 식재 8주 단풍나무 식재 10주 숙아베기(잡목) : 530㎡</td> </tr> <tr> <td>토공</td> <td>흙깎기 110㎡ 흙쌓기 959㎡ 표토제거 5,944㎡ 노면정리 6,191㎡</td> <td>흙깎기 185㎡ 흙쌓기 185㎡ 표토제거 924㎡ 등</td> </tr> <tr> <td>포장공</td> <td>경화흙(마사토) 포장 778㎡, 화강석블록포장 382㎡ 쇄석포장 135㎡ 자연석편석포장 138㎡ 건강 지압로 98㎡</td> <td>경화흙(마사토) 포장 500㎡, 화강석블록포장 424㎡ &lt;삭제&gt; &lt;삭제&gt; &lt;삭제&gt;</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>등의자 15개소 야외테이블 7개소 세족시설 1개소 팔각정자 1개소 수목플랜터 앞음벽 : 4개소</td> <td>등의자 7개소 야외테이블 3개소 세족시설 1개소 &lt;삭제&gt; &lt;삭제&gt;</td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초	금차	면적	약16,530㎡	약13,514㎡	조경공	은행나무 전정 138주 은행나무 식재 9주 단풍나무 식재 73주 숙아베기(잡목) : 1,485㎡	은행나무 전정 138주 은행나무 식재 8주 단풍나무 식재 10주 숙아베기(잡목) : 530㎡	토공	흙깎기 110㎡ 흙쌓기 959㎡ 표토제거 5,944㎡ 노면정리 6,191㎡	흙깎기 185㎡ 흙쌓기 185㎡ 표토제거 924㎡ 등	포장공	경화흙(마사토) 포장 778㎡, 화강석블록포장 382㎡ 쇄석포장 135㎡ 자연석편석포장 138㎡ 건강 지압로 98㎡	경화흙(마사토) 포장 500㎡, 화강석블록포장 424㎡ <삭제> <삭제> <삭제>	기타	등의자 15개소 야외테이블 7개소 세족시설 1개소 팔각정자 1개소 수목플랜터 앞음벽 : 4개소	등의자 7개소 야외테이블 3개소 세족시설 1개소 <삭제> <삭제>	<p style="text-align: center;">조건부가결 (관계전문 가 자문을 받아 시행)</p>	<p style="text-align: center;">'20.08.27</p>
구분	당초	금차																				
면적	약16,530㎡	약13,514㎡																				
조경공	은행나무 전정 138주 은행나무 식재 9주 단풍나무 식재 73주 숙아베기(잡목) : 1,485㎡	은행나무 전정 138주 은행나무 식재 8주 단풍나무 식재 10주 숙아베기(잡목) : 530㎡																				
토공	흙깎기 110㎡ 흙쌓기 959㎡ 표토제거 5,944㎡ 노면정리 6,191㎡	흙깎기 185㎡ 흙쌓기 185㎡ 표토제거 924㎡ 등																				
포장공	경화흙(마사토) 포장 778㎡, 화강석블록포장 382㎡ 쇄석포장 135㎡ 자연석편석포장 138㎡ 건강 지압로 98㎡	경화흙(마사토) 포장 500㎡, 화강석블록포장 424㎡ <삭제> <삭제> <삭제>																				
기타	등의자 15개소 야외테이블 7개소 세족시설 1개소 팔각정자 1개소 수목플랜터 앞음벽 : 4개소	등의자 7개소 야외테이블 3개소 세족시설 1개소 <삭제> <삭제>																				

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제1656호 성주 범수사지 삼층석탑	경북 성주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 상수도관 매설 및 배수지 신설 ○ 위치 : 성주군 수륜면 백운리 1215-1번지 외 62필지 * 보호구역 내, 1,2,3구역 ○ 사업내용 - 관로매설구간(D25~150mm) · 전체 L=43.7km, 허가대상 내 L=4.378km · 상부B=1.22m~1.59m, 하부B=0.48m~0.9m · H=1.38m~1.40m - 배수지 1개소 · 콘크리트포장 178㎡ · 매트기초 : 11.3m*5.65m, T=30cm · 물탱크(2개) : 지름4.65m, H=3.7m · L=43.714m, Bmax=1.59m · 집수정 : 6개소	조건부가결 (보호구역 내 관로는 사전조사(시굴) 후 재심의)	'20.08.27
보물 제382호 울주 청송사지 삼층석탑	울산 울주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수목 제거 ○ 위치 : 울주군 청량읍 울리 1203-4 * 보호구역 내(문화재에서 20m 이격) ○ 사업내용 - 내용 : 오동나무(높이25m, 둘레 2.7m) 1주 제거 - 사유 : 전선 등 주변시설물에 장애를 주고 있으며, 자연재해 등 2차 피해 우려	조건부가결 (수목제거 계획서 제출 후 시행)	'20.09.07
보물 제1293호 공주 계룡산 중약단	충남 공주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 신원사 건축물 양성화 ○ 위치 : 공주시 계룡면 양화리 8번지 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 종무소 : 5.87㎡ · 보일러실 : 3.24㎡ · 세면장 : 2.63㎡ - 매화당(공양간) : 41.76㎡ - 판매소(기와불사) : 6.48㎡ * 이행강제금 부과 및 고발 처리 완료	조건부가결 (판매소 철거 후 제출된 계획안대로 시행)	'20.09.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자															
<p style="text-align: center;"><b>보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전</b></p>	<p style="text-align: center;">전남 고흥 (○○○)</p>	<p>□ 농어촌도로(311호선) 확포장공사(2차)</p> <p>○ 위치 : 고흥군 점암면 한동장터길 79</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 160m 이격)</p> <p>* 20년 7월 2차 자체검토회의 : 부결</p> <p>- 역사문화경관 저해(절토량 과다)</p> <p>○ 사업내용 : 농어촌도로(2차로) 확장</p> <p>- 총연장 : 1.5km(문화재 구간 0.5km)</p> <p>- 도로폭 : 5.5~9.3m(문화재 구간 9.3m)</p> <p>&lt;문화재구간 사업량&gt;</p> <table border="1" data-bbox="555 835 1126 1659"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초</th> <th>금차</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>토공</td> <td>흙깎기 7,143m³, 흙쌓기 1,943m³, 사토 :6,262m³, 사면보호 2,940m³</td> <td>흙깎기 4,026m³, 흙쌓기 2,928m³, 사토 :2,850m³, 사면보호 2,867m³</td> </tr> <tr> <td>포장 공</td> <td>아스콘 포장 2,871m², 보도 포장 645m², 콘크리트 포장 78m²</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>구조 물</td> <td>돌쌓기(h=2.5m) 14m</td> <td>돌쌓기(h=3.0m) 136m</td> </tr> <tr> <td>배수 공</td> <td>L형측구(h=0.15) 460m J/U형측구(0.5*0.5 *1.2) 71m J/U형측구(0.6*0.6 *1.2) 255m J/U형측구(0.7*0.7 *1.2) 89m J/U형측구(0.8*0.8 *1.2) 53m 산마루 측구 45.m 횡배수관(D800mm) 2개소/25m 등</td> <td>좌동</td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초	금차	토공	흙깎기 7,143m³, 흙쌓기 1,943m³, 사토 :6,262m³, 사면보호 2,940m³	흙깎기 4,026m³, 흙쌓기 2,928m³, 사토 :2,850m³, 사면보호 2,867m³	포장 공	아스콘 포장 2,871m², 보도 포장 645m², 콘크리트 포장 78m²	좌동	구조 물	돌쌓기(h=2.5m) 14m	돌쌓기(h=3.0m) 136m	배수 공	L형측구(h=0.15) 460m J/U형측구(0.5*0.5 *1.2) 71m J/U형측구(0.6*0.6 *1.2) 255m J/U형측구(0.7*0.7 *1.2) 89m J/U형측구(0.8*0.8 *1.2) 53m 산마루 측구 45.m 횡배수관(D800mm) 2개소/25m 등	좌동	<p style="text-align: center;">조건부가결 (콘크리트 포장 철거 시 진동대책 수립·제출 후 시행)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.09.07</p>
구분	당초	금차																	
토공	흙깎기 7,143m³, 흙쌓기 1,943m³, 사토 :6,262m³, 사면보호 2,940m³	흙깎기 4,026m³, 흙쌓기 2,928m³, 사토 :2,850m³, 사면보호 2,867m³																	
포장 공	아스콘 포장 2,871m², 보도 포장 645m², 콘크리트 포장 78m²	좌동																	
구조 물	돌쌓기(h=2.5m) 14m	돌쌓기(h=3.0m) 136m																	
배수 공	L형측구(h=0.15) 460m J/U형측구(0.5*0.5 *1.2) 71m J/U형측구(0.6*0.6 *1.2) 255m J/U형측구(0.7*0.7 *1.2) 89m J/U형측구(0.8*0.8 *1.2) 53m 산마루 측구 45.m 횡배수관(D800mm) 2개소/25m 등	좌동																	
<p style="text-align: center;"><b>보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑</b></p>	<p style="text-align: center;">경북 칠곡 (○○○)</p>	<p>□ 작물 재배사 신축</p> <p>○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 83</p> <p>* 제1구역(보호구역에서 80m 이격)</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- 건축면적(연면적) : 324m²</p> <p>- 높이 : 5.2m</p> <p>- 구조 : 일반철골구조</p>	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.08.27</p>															

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p>보물 제79호 홍천 회망리 삼층석탑 및 보물 제540호 홍천 패석리 사사자 삼층석탑</p>	<p>강원 홍천 (○○○)</p>	<p>□ 홍천성당 주변정비 ○ 위치 : 홍천군 홍천읍 회망리 105번지 외 7필지 * 제2, 3구역(보호구역에서 64m 이격) ○ 사업내용 - 목적 : 법면정리, 신도들 통행편리 및 휴식공간 확보 - 경비 : 438,500천원(자부담) - 보강토 옹벽설치 · H=0.1~7.7m · L=340.0m · A=1,088.5m<sup>2</sup> - 도로포장(아스콘 t=5cm) · L=150.0m · B=5.0m · A=1,346.0m<sup>2</sup> - 토공 · 순성토=5,146.0m<sup>2</sup> · 법면보호(평떼)=1,076.0m<sup>2</sup></p>	<p>부결 (역사문화 경관 저해 - 옹벽 높이 최소화)</p>	<p>'20.09.07</p>
<p>보물 제267호 임실 진구사지 석등</p>	<p>전북 임실 (○○○)</p>	<p>□ 농막(1동) 설치 ○ 위치 : 임실군 신평면 용암리 229번지 * 제1구역(보호구역에서 190m 이격) ○ 사업내용: 농막(1동) 설치 - 대지면적 : 2,624m<sup>2</sup> - 농막면적 : 19.84m<sup>2</sup>(6.2m*3.2m) - 재질 : 철골프레임(컨테이너) - 기타 : 주방 겸 숙소(씽크대 설치), 전기온수난방 등</p>	<p>부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p>'20.09.07</p>



문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
<p style="text-align: center;">국보 제6호 충주 탑평리 칠층석탑</p>	<p style="text-align: center;">충북 충주 (○○○)</p>	<p>□ 탄금호 일원 상징조형물(포토존) 제작·설치</p> <p>○ 위치 : 충주시 중앙탑면(중앙탑 사적공원 일원)</p> <p>* 제1구역(문화재에서 120m, 260m, 390m 이격거리에 각 1개소)</p> <p>○ 사업내용 : 상징조형물(포토존) 3개소 설치</p> <p>&lt;1. 하늘을 나는 웨딩카&gt;</p> <p>- 위치 : 중앙탑면 탑평리 48-1번지</p> <p>- 규격 : 4.1m(폭) * 1.7m(길이) * 4m(높이)</p> <p>※ 문화재에서 거리 : 120.8m</p> <p>&lt;2. 탄금호의 낭만-우륵의 가야금&gt;</p> <p>- 위치 : 중앙탑면 탑평리 2-3번지</p> <p>- 규격 : 2.5m(폭) * 1.2m(길이) * 3.1m(높이)</p> <p>※ 문화재에서 거리 : 260.8m</p> <p>&lt;3. 무지개 뜨는 러브레터&gt;</p> <p>- 위치 : 중앙탑면 탑평리 133-6번지</p> <p>- 규격 : 3.6m(폭) * 1.5m(길이) * 3.1m(높이)</p> <p>※ 문화재에서 거리 : 389.9m</p>	<p style="text-align: center;">부결 (역사문화 경관 저해)</p>	<p style="text-align: center;">‘20.09.07</p>

**다. 의결사항**

- 원안접수
- 의결정족사항
  - 출석 11명 / 원안접수 11명